

**KOSZTORYSOWANIE  
DOROTA THIEMANN  
WAWRÓW 18 B  
Tel. 793 622 111**

## **PRZEDMIAR ROBÓT V ETAP**

ZADANIE INWESTYCYJNE	<b>ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY ETAP V</b>
ADRES	<b>UL. TEATRALNA 9 66-400 GORZÓW WLKP</b>

INWESTOR:

**TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY  
UL. TEATRALNA 9, 66-400 GORZÓW WLKP.**

**OPRACOWANIE :**  
mgr Dorota Thiemann – kosztorysant  
stowarzyszony w SKB  
inż. Anna Woćko

EGZEMPLARZ NR

# **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

## **PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ROBÓT**

### **I PIWNICA**

1. Wymiana stolarki okiennej w pom. 019, 017, 016, 09, 07

### **II PARTER**

1. Hall wejściowy 1
2. Hall szatniowy 2
3. Hall kasowy 3
4. Kasa 3 a
5. Kasa 3 b
6. Kawiarenka teatralna 2 a
7. Hall główny 7
8. Portiernia i klatka schodowa 6
9. Biuro 8
10. Foyer/mała scena 31

### **III PIĘTRO**

1. Hall górny 101

### **IV POZOSTAŁA CZĘŚĆ ELEWACJI**

### **V STOLARKA DRZWIOWA**

2. Drzwi wejściowe do hallu bocznego
3. Drzwi wejściowe do Sali bufetowej

### **VI ZEJŚCIA DO PIWNICY**

1. Remont schodów
2. Wymiana drzwi do piwnicy

### **VII SCHODY ZEWNĘTRZNE KAWIARENKI TEATRALNEJ – NOWE**

### **VIII SCHODY ZEWNĘTRZNE DO SALI BANKIETOWEJ – REMONT**

### **IX SCHODY ZEWNĘTRZNE DO HALLU WEJŚCIOWEGO BOCZNEGO – REMONT**

### **X MAGAZYN**

1. Montaż narożników przy drzwiach
2. Przełożenie 2 szt. włączników elektrycznych

### **XI ROBOTY SANITARNE W/W POMIESZCZENIACH**

1. Instalacja c.o.
2. Instalacja wod-kan

### **XII ROBOTY ELEKTRYCZNE**

Wg opisu w dokumentacji elektrycznej

## **Przedmiar robót**

**Przedmiot kosztorysu: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZCJI  
TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP. - ETAP  
V  
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów**

**Lokalizacja: ul. Teatralna 9  
66-400 Gorzów Wlkp.**

**Zamawiający: TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY**

**Opracowany przez: DOROTA THIEMANN**

### **Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen:** IV KW 2016

Kosztorys sporządził

Data: 2017-02-27

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów  
ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP. - ETAP V  
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

Identyfikator kosztorysu: PARTER-1 PRZEDMIAR

**WD Spis działów przedmiaru robót**

wyk.dn: 2017-02-27 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
	1	PIWNICA
	2	PARTER
	3	PIETRO
	4	ELEWACJA
	5	ZEJŚCIE DO PIWNICY
	6	SCHODY PRZY KAWIARENCE
	7	SCHODY PRZY HALL WEJSCIOWYM BOCZNYM
	8	SCHODY DO SALI BUFETOWEJ
	9	MAGAZYN

**45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów**  
**ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI**  
**TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP. - ETAP V**  
**45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów**

Poziom cen:IV KW 2016
Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: PARTER-1 PRZEDMIAR

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2017-02-27 str. 1

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	----------	--------------	-------	-----------------	-------	------------	---------

**1 PIWNICA****1.1 POMIESZCZENIE 019 MAGAZYN**

1	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
2	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m2	1,07		
3	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm (0,85+1,26)*2,0	m	4,22		
4	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych	szt	1,00		

**Razem element 1.1: POMIESZCZENIE 019 MAGAZYN****1.2 POMIESZCZENIE 017 MAGAZYN GŁÓWNY**

5	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
6	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m2	1,07		
7	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych	szt	1,00		

**Razem element 1.2: POMIESZCZENIE 017 MAGAZYN GŁÓWNY****1.3 POMIESZCZENIE 016 MAGAZYN**

8	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
9	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m2	1,07		
10	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm (0,85+1,26)*2,0	m	4,22		
11	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych	szt	1,00		

**Razem element 1.3: POMIESZCZENIE 016 MAGAZYN****1.4 POMIESZCZENIE 09 POMIESZCZENIE PALACZA**

12	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
13	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m2	1,07		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
14	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm (0,85+1,26)*2,0	m	4,22		
15	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych	szt	1,00		
<b>Razem element 1.4: POMIESZCZENIE 09 POMIESZCZENIE PALACZA</b>							
<b>1.5 POMIESZCZENIE 07 MAGAZYN</b>							
16	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
17	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m2	1,07		
18	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm (0,85+1,26)*2,0	m	4,22		
19	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych	szt	1,00		
<b>Razem element 1.5: POMIESZCZENIE 07 MAGAZYN</b>							
<b>Razem rozdział 1: PIWNICA</b>							
<b>2 PARTER</b>							
<b>2.1 HALL WEJSCIOWY 1</b>							
20	1-1	STB 01.01.00	Renowacja posadzek kamiennych wg technologii : wyrównanie przy użyciu wkładek diamentowych o grubych, ostrych ziarnach tzw. frezowanie podłogi, eliminujące wszelkie wystające punkty i zagłębienia wg opisu w PW pkt 2.9.4	m2	29,47		
21	1-1	STB 01.01.00	Polerowanie przy zastosowaniu materiału ściernego o bardzo drobnym ziarnie oraz środków chemicznych odpowiednich do danego materiału (impregnacja, krystalizacja , wg opisu w PW pkt 2.9.4	m2	29,47		
22	KNR 4-01 812-4	STB 01.13.00	Wymiana cokolików kamiennych z granitu o strukturze i kolorystce możliwie zbliżonej do ist. posadzki (3,71+7,43)*2,0 -5,54 -3,71 -2,75 -3,71	m	6,57		
23	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (3,71+7,43)*2,0*3,42 -1,6*2,8*3,0 -1,2*2,0*6,0 (5,54+0,6)*2,0*3,42 -1,6*2,8*6,0	m2	63,48		
24	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	63,48		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	63,48		
26	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	63,48		
27	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	63,48		
28	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	63,48		
29	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze	m2	63,48		
30	1-1	STB 00.00.00	Rekonstrukcja i doprowadzenie do stanu sprzed remontu elementów ozdobnych wg technologii konserwatorskiej dla malatur i zdobień	kpl	1,00		
31	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie	mb	35,68		
			(1,20+5,50)*2,0		13,40		
			(7,43+3,71)*2,0		22,28		
32	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	17,68		
			29,47*0,6		17,68		
33	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	17,68		
34	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	17,78		
35	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	17,78		
36	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	17,78		
37	1-1	STB 01.01.00	Rozebranie sufitu z płyt g-k	m2	11,69		
			29,47-17,78		11,69		
38	KNR 2-02 2007-3	STB 00.00.00 STB 01.22.00	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	m2	11,69		
39	KNR 2-02 2006-4	STB 01.14.00	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	11,69		
40	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	11,69		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 63,48*0,02	m3	1,27		
							1,27
42	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	1,27		
43	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	1,27		
44	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych D4 , D3 2,23*2,20 3,71*2,15*2,0	m2	20,86		
							4,91
							15,95
45	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00		
46	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 12,89*2,0	m2	25,78		
							25,78
47	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	25,78		
48	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	25,78		
49	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	25,78		
50	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	25,78		
51	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	25,78		
52	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	szt	3,00		
<b>Razem element 2.1: HALL WEJSCIOWY 1</b>							

**2.2 HALL KASOWY 3**

53	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	34,49		
54	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	34,49		
55	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 34,49*0,1	m3	3,45		
							3,45
56	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	34,49		
57	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	34,49		
58	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	34,49		
59	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	34,49		
60	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	34,49		
61	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	34,49		



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	34,49		
63	1-1	STB 01.12.00	<p>Wykonanie - podłogi drewnianej ( olejowana ) dębowa ( bukowa ), na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z desek drewnianych ( klepek parkietowych ) dębowych ( bukowych ) podłogowych olejowanych, polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny, dokładny wzór zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie budowy. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek.</p> <p>Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania ( jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz ( w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb lub buk ( odpowiednio do podłogi ). Profil zostanie określony na etapie realizacji. TRWAŁOŚĆ - 4,8 GWARANCJA 30 LAT</p>	m2	34,49		
64	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	<p>Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej</p> <p>(5,24+2,08+2,20+2,06+3,4 3+5,57)*3,65 75,12 -2,2*2,0*1,0 -4,40 -5,75*2,15 -12,36 -(1,25*0,6+2,9*2,9) -9,16 -2,10*2,15 -4,52</p>	m2	44,68		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
65	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	44,68		
66	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	44,68		
67	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	44,68		
68	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	44,68		
69	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	44,68		
70	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	44,68		
71	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie (1,81+3,43+2,06+2,20+2,06+3,43+1,81+5,57)	mb	22,37		22,37
72	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	34,49		34,49
73	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	34,49		
74	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	34,49		
75	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	34,49		
76	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze	m2	34,49		
77	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	4,34		3,45 44,68*0,02 0,89
78	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	4,34		
79	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	4,34		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
80	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 5,75*2,28 13,11 3,0*0,60*2,0+0,50*2,30*4,0 8,20	m2	21,31		
81	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00		
82	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 21,31*2,0 42,62	m2	42,62		
83	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	42,62		
84	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	42,62		
85	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	42,62		
86	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	42,62		
87	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	42,62		
88	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	szt	3,00		
89	1-1	STB 01.01.00 STB 01.03.00 STB 01.04.00	Przebudowa schodów wg opisu w PW pkt 3.24	kpl	1,00		
90	1-1	STB 01.22.00	Montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych	kpl	1,00		
91	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł okiennych 0,60*1,2*2,0 1,44	m2	1,44		
92	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2,00		
93	KNR 4-01 354-12	STB 01.01.00	Wykucie z muru podokieników betonowych z lastryko 1,0*3,0 3,00	m	3,00		
94	KNR 2-02 1003-10	STB 01.07.00	Okna drewniane 1,44 1,44	m2	1,44		
95	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prapetów wewnętrznych z drewnianych (dąb) szlifowane , lakierowane, frezowane , lakierowane	szt	2,00		
96	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prapetów wewnętrznych z drewnianych (dąb) szlifowane , lakierowane, frezowane , lakierowane	szt	2,00		
97	KNR 2-02 1015-6	STB 01.07.00	Montaż nowych skrzydła drzwiowe wwnętrzne 30 do kawiarni wg opisu pkt 2.14.2 5,80*4,25 24,65	m2	24,65		

**Razem element 2.2: HALL KASOWY 3****2.3 HALL SZATNIOWY 2**

98	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	64,59		
99	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	64,59		
100	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 64,59*0,1 6,46	m3	6,46		
101	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	64,59		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
102	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	64,59		
103	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	64,59		
104	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	64,59		
105	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	64,59		
106	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	64,59		
107	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	64,59		
108	1-1	STB 01.12.00	Wykonanie - podłogi drewnianej ( olejowana ) dębowa ( bukowa ), na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z desek drewnianych ( klepek parkietowych ) dębowych ( bukowych ) podłogowych olejowanych, polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny, dokładny wzór zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie budowy. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania ( jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz ( w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcznego: dąb lub buk ( odpowiednio do podłogi ). Profil zostanie określony na etapie realizacji. TRWAŁOŚĆ - 4,8 GWARANCJA 30 LAT	m2	64,59		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
109	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (5,5+9,8+3,40+1,2+6,20+5,0+0,8+6,1)*3,65 -1,2*2,0*3,0 -1,35*2,0*2,0 -3,14*2,1 -0,99*1,96	m2	117,57		
						138,70	
						-7,20	
						-5,40	
						-6,59	
						-1,94	
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	117,57		
111	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	117,57		
112	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	117,57		
113	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	117,57		
114	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	117,57		
115	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze	m2	117,57		
116	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie  5,45+11,11+6,25+4,81+0,8 0+0,95+6,10	mb	35,47		
						35,47	
117	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  64,59	m2	64,59		
						64,59	
118	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	64,59		
119	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	64,59		
120	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	64,59		
121	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	64,59		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
122	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 6,46 117,57*0,02	m3	8,81		
123	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	8,81		
124	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	8,81		
125	1-1	STB 00.00.00	Lada szatniowa	kpl	1,00		
126	200-20	STB 00.00.00	Renowacja wieszaków szatniowych - oczyszczenie pomalowanie	kpl	1,00		

**Razem element 2.3: HALL SZATNIOWY 2****2.4 KAWIARNIA TEATRALNA 2 A**

127	1-1	STB 01.01.00	Zdemontowanie, przeniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ponowny montaż z przyniesieniem wyposażenie kawiarni po remoncie	kpl	1,00		
128	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	67,60		
129	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	67,60		
130	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 67,60*0,1	m3	6,76		
131	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	67,60		
132	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	67,60		
133	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	67,60		
134	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	67,60		
135	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	67,60		
136	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	67,60		
137	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	67,60		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
138	1-1	STB 01.12.00	Wykonanie - podłogi drewnianej ( olejowana ) dębowa ( bukowa ), na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z desek drewnianych ( klepek parkietowych ) dębowych ( bukowych ) podłogowych olejowanych, polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny, dokładny wzór zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie budowy. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania ( jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz ( w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb lub buk ( odpowiednio do podłogi ). Profil zostanie określony na etapie realizacji. TRWAŁOŚĆ - 4,8 GWARANCJA 30 LAT	m2	67,60		
139	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (11,11+6,25+6,01+0,8+4,13 +5,50)*3,65 -1,35*2,0*2,0 1,2*2,0*3,0 -0,99*2,06 -2,10*0,6 -2,9*2,9 -1,20*2,8	m2	110,10		
140	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	110,10		
141	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	110,10		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
142	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	110,10		
143	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	110,10		
144	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	110,10		
145	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	110,10		
146	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie (11,11+6,25)*2,0	mb	34,72		
						34,72	
147	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	67,60		
						67,60	67,60
148	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	67,60		
149	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	67,60		
150	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	67,60		
151	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	67,60		
152	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	8,96		
						6,76	6,76
						110,1*0,02	2,20
153	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	8,96		
154	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	8,96		

**Razem element 2.4: KAWIARNIA TEATRALNA 2 A****2.5 KASA 3A**

155	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	2,91		
156	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	2,91		



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
157	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 2,91*0,1	m3	0,29		
					0,29		
158	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	2,91		
159	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	2,91		
160	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	2,91		
161	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	2,91		
162	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	2,91		
163	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,91		
164	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	2,91		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
165	1-1	STB 01.12.00	Wykonanie - podłogi drewnianej ( olejowana ) dębowa ( bukowa ), na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z desek drewnianych ( klepek parkietowych ) dębowych ( bukowych ) podłogowych olejowanych, polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny, dokładny wzór zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie budowy. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania ( jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz ( w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb lub buk ( odpowiednio do podłogi ). Profil zostanie określony na etapie realizacji. TRWAŁOŚĆ - 4,8 GWARANCJA 30 LAT	m2	2,91		
166	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (2,0+0,6+2,0)*3,65	m2	16,79		16,79
167	KNR 4-01 348-3	STB 01.01.00	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły  ((2,0+0,8)*3,65-0,98*1,96)	m2	8,30		8,30
168	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych  16,79	m2	16,79		16,79
169	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	16,79		16,79
170	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	16,79		16,79

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
171	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	16,79		
172	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	16,79		
173	KNR 2-02 2003-4	STB 01.14.00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02	m2	8,30		
			(2,0+0,8)*3,65		10,22		
			-0,98*1,96		-1,92		
174	KNR 4-01 354-5	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	1,92		
175	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	m2	1,92		
			1,92		1,92		
176	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe	m	4,90		
			0,98+1,96*2,0		4,90		
177	KNR 2-02 1015-6	STB 01.07.00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	1,92		
			0,98*1,96		1,92		
178	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	33,39		
			16,79+8,30*2,0		33,39		
179	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	2,91		
			2,91		2,91		
180	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	2,91		
181	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	2,91		
182	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	2,91		
183	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	2,91		
184	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km	m3	1,63		
			0,29		0,29		
			16,79*0,02		0,34		
			8,30*0,12		1,00		
185	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	1,63		
186	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	1,63		
<b>Razem element 2.5: KASA 3A</b>							

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>2.6 KASA 3B</b>							
187	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	1,22		
188	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	1,22		
189	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	0,12		
			1,22*0,1	0,12			
190	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	1,22		
191	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	1,22		
192	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	1,22		
193	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	1,22		
194	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	1,22		
195	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	1,22		
196	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	1,22		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
197	1-1	STB 01.12.00	Wykonanie - podłogi drewnianej ( olejowana ) dębowa ( bukowa ), na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z desek drewnianych ( klepek parkietowych ) dębowych ( bukowych ) podłogowych olejowanych, polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny, dokładny wzór zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie budowy. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania ( jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz ( w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb lub buk ( odpowiednio do podłogi ). Profil zostanie określony na etapie realizacji. TRWAŁOŚĆ - 4,8 GWARANCJA 30 LAT	m2	1,22		
198	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (1,10+0,8+1,50+1,70)*3,65 -0,95*2,05	m2	16,67		
						18,62	
						-1,95	
199	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych 16,67	m2	16,67		
						16,67	
200	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	16,67		
201	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	16,67		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
202	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	16,67		
203	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	16,67		
204	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	16,67		
					16,67	16,67	
205	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	1,22		
					1,22	1,22	
206	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	1,22		
207	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	1,22		
208	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	1,22		
209	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	1,22		
210	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,45		
					0,12	0,12	
					16,67*0,02	0,33	
211	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	0,45		
212	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	0,45		
213	KNR 4-01 354-5	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,02		
					0,98*2,06	2,02	
214	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	m2	2,02		
					2,02	2,02	
215	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe	m	6,18		
					0,98+2,6*2,0	6,18	
216	KNR 2-02 1015-6	STB 01.07.00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m2	m2	2,02		
					0,98*2,06	2,02	

**Razem element 2.6: KASA 3B****2.7 HOL GŁÓWNY 7**

217	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	108,87		
218	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	108,87		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
219	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	10,89		
			108,87*0,1				
220	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	12,90		
			10,89				
			100,39*0,02				2,01
221	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	12,90		
222	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	12,90		
223	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	108,87		
224	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	108,87		
225	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	108,87		
226	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	108,87		
227	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	108,87		
228	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	108,87		
229	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	108,87		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
230	1-1	STB 01.12.00	Wykonanie - podłogi drewnianej ( olejowana ) dębowa ( bukowa ), na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z desek drewnianych ( klepek parkietowych ) dębowych ( bukowych ) podłogowych olejowanych, polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny, dokładny wzór zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie budowy. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania ( jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz ( w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb lub buk ( odpowiednio do podłogi ). Profil zostanie określony na etapie realizacji. TRWAŁOŚĆ - 4,8 GWARANCJA 30 LAT	m2	108,87		
231	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (19,9+4,97)*2,0*3,03 -5,76*2,15 -1,15*2,15*2,0 -3,91*2,67 -4,97*3,21 -3,0*2,2	m2	100,39		
			150,71				
			-12,38				
			-4,95				
			-10,44				
			-15,95				
			-6,60				
232	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	100,39		
233	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	100,39		



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
234	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	100,39		
235	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	100,39		
236	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	100,39		
237	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	100,39		
238	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie (19,87*2,0+4,97*2,0) 49,68	mb	49,68		
239	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	108,39		
240	300-10	STB 00.00.00	Naprawa sufitu kasetonowego	m2	108,39		
241	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	108,39		
242	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	108,39		
243	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze	m2	108,39		
244	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 3,9*3,0 11,70 1,15*2,15*2,0 4,95	m2	16,65		
245	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00		
246	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 16,65*2,0 33,30	m2	33,30		
247	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	33,30		
248	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	33,30		
249	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	33,30		
250	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	33,30		
251	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	33,30		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
252	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	szt	3,00		
253	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie ścianki działowej 4,97*3,21	m2	15,95		
						15,95	
254	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć [RMS=20]	kpl	1,00		
255	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych ścianki : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	31,90		
						15,95*2,0	31,90
256	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	31,90		
257	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	31,90		
258	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	31,90		
259	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	31,90		
260	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	31,90		
261	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie ścianki działowej wg opisu PW pkt. 2.15.2	szt	1,00		
262	1-1	STB 01.07.00	Montaż nowych drzwi w holu głównym do klatki schodowej 2,99*2,31	m2	6,91		
						6,91	

**Razem element 2.7: HOL GŁÓWNY 7****2.8 BIURO 8**

263	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	17,99		
264	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	17,99		
265	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	1,80		
						17,99*0,1	1,80
266	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	17,99		
267	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	17,99		
268	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	17,99		
269	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	17,99		
270	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	17,99		
271	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	17,99		
272	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	17,99		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
273	1-1	STB 01.12.00	Wykonanie - podłogi drewnianej ( olejowana ) dębowa ( bukowa ), na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z desek drewnianych ( klepek parkietowych ) dębowych ( bukowych ) podłogowych olejowanych, polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny, dokładny wzór zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie budowy. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania ( jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz ( w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb lub buk ( odpowiednio do podłogi ). Profil zostanie określony na etapie realizacji. TRWAŁOŚĆ - 4,8 GWARANCJA 30 LAT	m2	17,99		
274	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (3,82+4,97)*2,0*2,97 -4,97*3,21 -2,2*1,04	m2	33,97		
275	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	33,97		
276	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	33,97		
277	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	33,97		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
278	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	33,97		
279	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	33,97		
280	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	33,97		
281	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	17,99		
282	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	17,99		
283	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	17,99		
284	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	17,99		
285	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	2,48		
			1,8	1,80			
			33,97*0,02	0,68			
286	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	2,48		
287	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	2,48		

**Razem element 2.8: BIURO 8****2.9 PORTRIERNIA I KLATKA SCHODOWA 6**

288	KNR 4-01 818-5	STB 01.01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	53,85		
			4,98*1,85	9,21			
			1,80*1,80*2,0	6,48			
			(0,17+0,32)*1,80*(8,0+7,0+5,0)	17,64			
			(1,70+0,32)*1,80*5,0	18,18			
			1,30*1,80	2,34			
289	1-11	STB 01.01.00	Demontaz wycieraczki systemowej	szt	1,00		
290	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie wylewki głębskucia do 5 cm na podłogach	m2	53,85		
291	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	2,15		
			53,85*0,04	2,15			
292	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	2,15		
293	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	2,15		
294	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 00.00.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	53,85		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
295	100-1	STB 01.01.00	Szlifowanie powierzchni betonu	m2	53,85		
296	200-1	STB 00.00.00	Konserwacja powierzchni betonu (impregnacja, wzmocnienie zabezpieczenie)	m2	53,85		
297	1-1	STB 01.21.00	Montaż wycieraczki	kpl	1,00		
298	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (3,20+1,90+1,30+1,80+1,40+1,80)*1,10*2,0	m2	25,08		25,08
299	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km  25,08*0,02	m3	0,50		0,50
300	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	0,50		
301	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	0,50		
302	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	25,08		
303	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	25,08		
304	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	25,08		
305	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	25,08		
306	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	25,08		
307	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym  25,08 (3,53*2,0+4,97)*6,5	m2	103,28		25,08 78,20
308	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym  3,53*4,97	m2	17,54		17,54
309	2000-1	STB 00.00.00	Oczyszczenie i polakierowanie pochwytu drewnianego  3,20+1,90+1,30+1,80+1,40+1,80	m	11,40		11,40
310	10-10	STB 01.21.00	Montaż zadaszzenia nad portiernią	kpl	1,00		

**Razem element 2.9: PORTRIERIA I KLATKA SCHODOWA 6**

**2.10 FOYER/MALA SCENA 31**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
311	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	109,38		
312	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	109,38		
313	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1132-1	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m2	109,38		
314	1-1	STB 01.07.00	Wykonanie - podłogi drewnianej ( olejowana ) dębowa ( bukowa ), na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokołków, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z desek drewnianych ( klepek parkietowych ) dębowych ( bukowych ) podłogowych olejowanych, polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny, dokładny wzór zostanie wskazany przez Zamawiającego na etapie budowy. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania ( jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wnętrz ( w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęznego: dąb lub buk ( odpowiednio do podłogi ). Profil zostanie określony na etapie realizacji. TRWAŁOŚĆ - 4,8 GWARANCJA 30 LAT	m2	109,38		
315	100-10	STB 01.01.00	Demontaż okładziny ściiennej	m2	88,90		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
316	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	88,90		
			(15,53+6,87)*2,0*2,79		124,99		
			-1,4*2,2*3,0		-9,24		
			-3,70*3,0		-11,10		
			-2,17*1,05*3,0		-6,84		
			-2,07*2,4		-4,97		
			-0,96*2,05*2,0		-3,94		
317	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	88,90		
318	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	88,90		
319	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	88,90		
320	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m <sup>2</sup>	88,90		
321	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m <sup>2</sup>	88,90		
322	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m <sup>2</sup>	88,90		
323	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie	mb	45,00		
			(15,63+6,87)*2,0		45,00		
324	1-10	STB 00.00.00	Demontaż starych luster montaż nowych luster	m <sup>2</sup>	13,78		
			2,46*1,40*4,0		13,78		
325	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>	109,38		
326	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m <sup>2</sup>	109,38		
327	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m <sup>2</sup>	109,38		
328	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m <sup>2</sup>	109,38		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
329	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 88,9*0,02	m3	1,78		
330	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	1,78		
331	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	1,78		
332	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł okiennych 2,12*1,07*3,0	m2	6,81		
333	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00		
334	KNR 4-01 354-12	STB 01.01.00	Wykucie z muru podokieników betonowych z lastryko 2,2*3,0	m	6,60		
335	KNR 2-02 1003-10	STB 01.07.00	Okna drewniane 6,81	m2	6,81		
336	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prapetów wewnętrznych z drewnianych (dąb) szlifowane , lakierowane, frezowane , lakierowane	szt	3,00		
337	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie parapetów zewnętrznych	szt	3,00		
338	KNR 4-01 354-5	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,10*2,52	m2	5,29		
339	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 2,10*2,52	m2	5,29		
340	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe (2,10+2,52*2,0)	m	7,14		
341	KNR 2-02 1015-7	STB 01.07.00	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne ze świetlikiem o powierzchni do 1.0 m2	m2	5,29		
342	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 1,40*2,20*3,0	m2	9,24		
343	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00		
344	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 9,24*2,0	m2	18,48		
345	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,48		
346	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,48		
347	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,48		
348	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,48		
349	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,48		
350	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	szt	3,00		

**Razem element 2.10: FOYER/MALA SCENA 31**

**2.11 HALL WEJŚCIOWY BOCZNY 12**



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
351	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 3,51*2,70	m2	9,48		
						9,48	
352	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	2,00		
353	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,96		
						9,48*2,0	18,96
354	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,96		
355	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,96		
356	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drwena wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,96		
357	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,96		
358	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	18,96		
359	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	kpl	2,00		

**Razem element 2.11: HALL WEJŚCIOWY BOCZNY 12****2.12 SALA BUFETOWA 14**

360	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 0,90*2,06	m2	1,85		
						1,85	
361	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	1,00		
362	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	3,70		
						1,85*2,0	3,70
363	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	3,70		
364	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	3,70		
365	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drwena wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	3,70		
366	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	3,70		
367	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	3,70		
368	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	kpl	2,00		

**Razem element 2.12: SALA BUFETOWA 14****Razem rozdział 2: PARTER****3 PIETRO****3.1 HALL GÓRNY 101**

369	KNR 4-01 815-8	STB 01.12.00	Wymiana listew przyściennych (16,73*2,0+4,97)	m	38,43		
						38,43	

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość										
370	1-1	STB 01.12.00	<p>Renowacja podłóg z desek i klepek drewnianych.</p> <p>Demontaż listew przyściennych, oczyszczenie, renowacja; szlifowanie starej powierzchni desek – zeszlifowanie warstwy starego lakieru i farb; należy przeprowadzić szlifowanie w sposób zapewniający zeszlifowanie jak najmniejszej części warstwy użytkowej elementu drewnianego;</p> <p>- przygotowanie podłoża i montaż ubytków - o przygotowaniu podłoża oraz skompletowaniu potrzebnych elementów do wymiany, można przystąpić do uzupełniania ubytków;</p> <p>-szlifowanie - używając specjalistycznych maszyn oraz papierów ściernych o najmniejszym stopniu granulacji, uzyskać możliwie idealnie równą i gładką powierzchnię, na której nie występują ślady poprzednio użytych produktów oraz defektów wywołanych wieloletnim użytkowaniem;</p> <p>- montaż nowych listew przyściennych, wg specyfikacji jak dla listew przypodłogowych w nowych podłogach drewnianych,</p> <p>- szpachlowanie poprzez zastosowanie specjalistycznej masy szpachlowej, która wypełni szczeliny oraz niewielkie ubytki. Substancji umożliwić zmieszanie się z pyłem pozostałym po szlifowaniu w celu nabrania koloru identycznego z zastosowanymi elementami drewnianymi, dzięki czemu wzór będzie jednorodny i estetyczny;</p> <p>- olejowanie wykonywać etapami. Nałożyć olej podkładowy, zapewniając dobre przygotowanie powierzchni do naniesienia oleju nawierzchniowego.</p> <p>Na suchą i wypolerowaną warstwę lakieru podkładowego, nałożyć trzy warstwy lakieru nawierzchniowego. Również te warstwy polerować.</p> <p>- Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po oddaniu obiektu do użytkowania ( jednak nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem.</p>	m2	81,33												
371	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	<p>Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">(16,73+4,97)*2,0*3,0</td> <td style="text-align: right;">130,20</td> </tr> <tr> <td>-1,15*2,15*2,0</td> <td style="text-align: right;">-4,95</td> </tr> <tr> <td>-2,07*5,0</td> <td style="text-align: right;">-10,35</td> </tr> <tr> <td>-1,62*2,20</td> <td style="text-align: right;">-3,56</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">111,34</td> </tr> </table>	(16,73+4,97)*2,0*3,0	130,20	-1,15*2,15*2,0	-4,95	-2,07*5,0	-10,35	-1,62*2,20	-3,56		111,34	m2	111,34		
(16,73+4,97)*2,0*3,0	130,20																
-1,15*2,15*2,0	-4,95																
-2,07*5,0	-10,35																
-1,62*2,20	-3,56																
	111,34																

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
372	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 111,34*0,02	m3	2,23		
373	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	2,23		
374	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	2,23		
375	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych 111,34	m2	111,34		
376	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku 111,34	m2	111,34		
377	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	111,34		
378	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku 111,34	m2	111,34		
379	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	111,34		
380	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym 111,34	m2	111,34		
381	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie (16,37+4,97)*2,0	mb	42,68		
382	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	81,33		
383	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	81,33		
384	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	81,33		
385	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	81,33		
386	100-1	STB 00.00.00	Zdobienia złocenia wykonać wg technologii konserwatorskiej dla malatur i zdobień	kpl	1,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
387	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	m2	8,51		
			1,15*2,15*2,0		4,95		
			1,62*2,2		3,56		
388	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00		
389	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	17,02		
			8,51*2,0		17,02		
390	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	17,02		
391	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	17,02		
392	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	17,02		
393	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	17,02		
394	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2	m2	17,02		
395	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	szt	3,00		
<b>Razem element 3.1: HALL GÓRNY 101</b>							
<b>Razem rozdział 3: PIETRO</b>							

**4 ELEWACJA****4.1 Ocieplenie ścian fundamentowych**

396	KNR 2-31 805-2	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej ręcznie, wys.kostki 10 cm	m2	15,36		
			(22,60+3,0)*0,60		15,36		
397	KNR 2-31 814-2	STB 01.01.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej	m	33,70		
			(13,50+12,50+5,70)		31,70		
			1,0*2,0		2,00		
398	KNR 2-31 815-2	STB 01.01.00	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	15,85		
			(13,50+12,50+5,70)*0,50		15,85		
399	KNR 2-31 801-1	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm ręcznie	m2	0,90		
			1,50*0,60		0,90		
400	KNR 2-31 801-2	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.12 cm [RMS=38]	m2	0,90		
401	KNR 2-31 807-3	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,20		
			2,0*0,60		1,20		
402	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	3,91		
			15,36*0,10		1,54		
			33,70*0,08*0,30		0,81		
			15,85*0,07		1,11		
			0,90*0,50		0,45		
403	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	3,91		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
404	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	3,91		
405	KNR 4-01 104-2	STB 01.02.00	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III  (19,0+3,0+3,0+13,0+12,0+5,20+12,0+2,0+6,0)*0,60*1,	m3	45,12		
406	KNR 4-01 108-6	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	45,12		
407	KNR 4-01 108-8	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	45,12		
408	KNR 4-01 701-2	STB 01.01.00	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (19,0+3,0+3,0+13,0+12,0+5,20+12,0+2,0+6,0)*1,0*0,3	m2	22,56		
409	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km  22,56*0,02	m3	0,45		
410	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	0,45		
411	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	0,45		
412	KNR 4-01 725-2	STB 01.15.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2	m2	22,56		
413	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie  (19,0+3,0+3,0+13,0+12,0+5,20+12,0+2,0+6,0)*1,0	m2	75,20		
414	KNR 0-17 IGM 2608-2	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie	m2	75,20		
415	KNR 0-17 IGM 2608-3	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m2	75,20		
416	KNR 0-17 IGM 2609-1	STB 01.17.00	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian	m2	75,20		
417	KNR 0-17 IGM 2609-5	STB 01.17.00	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu  75,20*7,0	szt	526,40		
418	KNR 0-17 IGM 2609-6	STB 01.17.00	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	75,20		
419	KNNR 3 WACETOB 207-1	STB 01.08.00	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubekowej bez gruntowania powierzchni	m2	75,20		
420	KNR 4-01 105-1	STB 01.02.00	Zасыpywanie wykopów z przerzutem piasku na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm PIASEK  45,12 -75,20*0,12	m3	36,10		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
421	KNR 2-31 101-7	STB 01.23.00	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV (13,15-1,50)*0,50 2,40*0,50 (6,0-2,0)*0,50	m2	9,03		
						5,83 1,20 2,00	
422	KNR 2-31 101-8	STB 01.23.00	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV	m2	9,03		
423	KNR 4-01 108-6	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III 9,03*0,30	m3	2,71		
						2,71	
424	KNR 4-01 108-8	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	2,71		
425	KNR 2-31 103-1	STB 01.23.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II (19,50+3,50+3,50+13,50+12,50+5,70+12,50+2,50+6,50)*0,50 9,03	m2	48,88		
						39,85 9,03	
426	KNR 2-31 114-1	STB 01.23.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych - żwiru, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu (19,50+3,50+3,50+13,50+12,50+5,70+12,50+2,50+6,50)*0,50 9,03	m2	48,88		
						39,85 9,03	
427	KNR 2-31 301-7	STB 01.23.00	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na podsypce żwirowej nowej 48,88 -1,50*0,60 -2,0*0,60	m2	46,78		
						48,88 -0,90 -1,20	
428	KNR 2-31 401-4	STB 01.24.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV 13,50+12,50+5,70+12,50+2,50+6,50 -(1,50+2,0) 1,20	m	50,90		
						53,20 -3,50 1,20	
429	KNR 2-31 402-4	STB 01.24.00	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 50,90*0,09	m3	4,58		
						4,58	
430	KNR 2-31 407-5	STB 01.24.00	Obrzeża kamienne o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	50,90		
431	KNR 2-31 511-3	STB 01.23.00	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,20		
432	KNR 2-31 308-1	STB 01.23.00	Nawierzchnie betonowe warstwa dolna o gr.12 cm	m2	0,90		
433	KNR 2-31 308-2	STB 01.23.00	Nawierzchnie betonowe warstwa dolna, każdy dalszy 1 cm gr.pow.12 cm [RMS=8]	m2	0,90		
434	KNR 2-31 308-3	STB 01.23.00	Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 cm	m2	0,90		
435	KNR 2-31 308-4	STB 01.23.00	Nawierzchnie betonowe warstwa górna, każdy dalszy 1 cm gr.pow.5 cm [RMS=5]	m2	0,90		

**Razem element 4.1: Ocieplenie ścian fundamentowych****4.2 Ocieplenie ścian**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
436	KNR 19-01 832-4	STB 00.00.00	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	75,05		
			1,71*3,40*6,0	34,88			
			1,88*3,55	6,67			
			1,77*2,74*5,0	24,25			
			1,25*2,06	2,58			
			1,88*3,55	6,67			
437	KNR 4-01 354-11	STB 01.01.00	Wykucie z muru podokieników drewnianych, stalowych	m	22,00		
			(6,0+2,0+3,0)*2,0	22,00			
438	KNR 4-01 535-5	STB 01.01.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	35,00		
			7,0*5,0	35,00			
439	KNR 4-01 535-8	STB 01.01.00	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	41,30		
			(9,60+9,50+7,0*2,0+13,50+ 9,0+5,40+21,60)*0,50	41,30			
440	KNR 4-01 701-2	STB 01.01.00	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	80,72		
			269,08*0,30	80,72			
441	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,61		
			80,72*0,02	1,61			
442	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	1,61		
443	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	1,61		
444	KNR 4-01 726-2		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2	m2	80,72		
445	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	304,93		
			19,0*5,40	102,60			
			3,0*5,40	16,20			
			3,0*4,0	12,00			
			13,0*4,0	52,00			
			13,0*1,20	15,60			
			6,50*1,20/2,0*2,0	7,80			
			12,0*4,0	48,00			
			(5,20+12,50+2,0)*3,40	66,98			
			6,0*3,60	21,60			
			-1,71*3,40*6,0	-34,88			
			-1,85*3,55	-6,57			
			-1,77*2,74*5,0	-24,25			
			-1,26*2,06	-2,60			
			-1,80*3,0	-5,40			
			5,70*2,50	14,25			
			21,60*1,0	21,60			
446	KNR 0-17 IGM 2608-2	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie	m2	304,93		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
447	KNR 0-17 IGM 2608-3	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m2	304,93		
448	KNR 0-17 IGM 2609-1	STB 01.17.00	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian	m2	304,90		
449	KNR 0-17 IGM 2609-2	STB 01.17.00	Przyklejenie płyt styropianowych gr 6 cm - pasy (19,10+3,0+3,0+13,20+12,10+5,40+12,40+2,0+6,0)*0,60 0,60*5,0*7,0 0,60*4,0*3,0 0,60*1,20*8,0	m2	79,68		
						45,72	
						21,00	
						7,20	
						5,76	
450	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów cokołowych 19,0+3,0+3,0+13,30+12,10+5,20+12,50+2,0+6,0	mb	76,10		
						76,10	
451	KNR 0-33 IGM 118-9	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów - dachowych 9,60+9,50+7,0*2,0+13,50+9,0+5,40+21,60*2,0	mb	104,20		
						104,20	
452	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań i gzymsów - sztukaterii zewnętrznej okiennej 6,0+2,0+4,0	szt	12,00		
						12,00	
453	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań i gzymsów - sztukaterii zewnętrznej drzwiowej 1+2,0	szt	3,00		
						3,00	
454	KNR 0-17 IGM 2609-5	STB 01.17.00	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 304,93*7,0	szt	2 134,51		
						2 134,51	
455	KNR 0-17 IGM 2609-6	STB 01.17.00	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach x 2 [RMS=2]	m2	304,93		
456	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m	szt	11,00		
457	KNR 2-02 511-2	STB 01.20.00	Rury spustowe z blachy okrągłe o średnicy 10 cm rury z odzysku	m	35,00		
458	KNR 2-02 507-2	STB 01.20.00	Obróbki z blachy tytanowo cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (9,60+9,50+7,0*2,0+13,50+9,0+5,40+21,60)*0,60	m2	49,56		
						49,56	
<b>Razem element 4.2: Ocieplenie ścian</b>							

**4.3 Ściany fundamentowe bez ocieplenia**

459	KNR 2-31 805-2	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej ręcznie, wys.kostki 10 cm (2,0+11,0+1,80+2,10+5,20+1,0+1,50+1,50+0,50)*0,60 (5,40+7,20+3,40+6,80+2,20)*0,60	m2	30,96		
						15,96	
						15,00	
460	KNR 2-31 801-1	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm ręcznie 3,0*1,0 2,0*0,60 1,50*0,60	m2	5,10		
						3,00	
						1,20	
						0,90	
461	KNR 2-31 801-2	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.12 cm [RMS=38]	m2	5,10		



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
462	KNR 2-31 807-3	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,48			
			23,30*0,60 -(2,0+1,50)					13,98 -3,50
463	KNR 4-01 349-2	STB 01.01.00	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	3,12			
			(4,80+4,10)*1,40*0,25					3,12
464	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	11,46			
			30,96*0,10					3,10
			5,10*0,80					4,08
			14,48*0,08					1,16
			3,12					3,12
465	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	11,46			
466	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	11,46			
467	KNR 4-01 104-2	STB 01.02.00	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III	m3	151,79			
			(23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*0,60*2,70					115,34
			(4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*0,60*2,70					36,45
468	KNR 2-01 322-2	STB 01.02.00	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne	m2	252,99			
			(23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*2,70					192,24
			(4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*2,70					60,75
469	KNR 4-01 108-6	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	151,79			
470	KNR 4-01 108-8	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	151,79			
471	KNR 4-01 701-2	STB 01.01.00	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	81,52			
			(23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*2,90*0,30					61,94
			(4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)					19,58
472	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,63			
			81,52*0,02					1,63
473	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	1,63			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
474	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	1,63		
475	KNR 4-01 725-2	STB 01.15.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2  (23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*2,90*0,30 (4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)	m2	81,52		
						61,94	
						19,58	
476	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 00.00.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie  (23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*2,90 (4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*2,90	m2	271,73		
						206,48	
						65,25	
477	600-20	STB 01.08.00	Uszczelnienie ścian piwnicznych elastyczą zaprawą uszczelniającą	m2	271,73		
478	KNNR 3 WACETOB 207-1	STB 01.08.00	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	252,99		
479	KNR 4-01 105-1	STB 01.02.00	Zасыpywanie wykopów z przerzutem piasku na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm PIASEK	m3	151,79		
						151,79	
480	KNR 2-31 103-1	STB 01.23.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II  (23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*0,60 (4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*0,60	m2	56,22		
						42,72	
						13,50	
481	KNR 2-31 114-1	STB 01.23.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych - żwiru, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	56,22		
482	KNR 2-31 301-7	STB 01.23.00	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na podsypce żwirowej nowej	m2	40,04		
						55,622	55,62
						-5,10	-5,10
						-10,48	-10,48
483	KNR 2-31 511-3	STB 01.23.00	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,48		
484	KNR 4-01 203-1	STB 01.04.00	Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - podjazdów	m3	1,05		
						2,10*0,50	1,05

**Razem element 4.3: Ściany fundamentowe bez ocieplenia****4.4 Cokół**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
485	KNR 4-01 701-2	STB 01.01.00	Odbicie i dokładne oczyszczenie lica cegły tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	112,50		
			(23,40+10,50+3,0+13,50+6,50+10,20+2,20+4,80+0,50+6,0+0,50)*1,0 81,10 (9,0+6,0+3,0+6,70+6,70)*1,0 31,40				
486	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	2,25		
			112,50*0,02 2,25				
487	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	2,25		
488	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	2,25		
489	KNR 19-01 828-1	STB 01.01.00	Wykucie spoin na murach z cegły mury gładkie	m2	112,50		
490	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 01.01.00	Wyszczotkowanie i oczyszczenie muru np. sprężonym powietrzem lub twardą szczotką	m2	112,50		
491	KNR 0-26 IGM 637-8	STB 01.08.00	Odsolenie dwukrotne ścian	m2	112,50		
492	1-1	STB 01.15.00	Tynk renowacyjny podkładowy	m2	112,50		
			112,50 112,50				
493	1-1	STB 01.15.00	Tynk renowacyjny gruboziarnisty - warstwa podkładowa	m2	112,50		
494	1-1	STB 01.15.00	Tynk renowacyjny gruboziarnisty - warstwa podkładowa - pogrubienie	m2	112,50		
495	1-1	STB 01.15.00	Tynk renowacyjny drobnoziarnisty - warstwa wykończeniowa	m2	112,50		
<b>Razem element 4.4: Cokół</b>							

**4.5 Elewacja bez ocieplenia**

496	KNR 19-01 832-4	STB 00.00.00	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	91,36		
			(5,0*2,20) 11,00				
			(2,0*1,0) 2,00				
			(1,70*1,0) 1,70				
			(1,30*1,0)*11,0 14,30				
			(1,30*1,40) 1,82				
			(1,26*0,96) 1,21				
			(1,30*1,0)*6,0 7,80				
			(2,0*1,0) 2,00				
			(0,90*1,40) 1,26				
			(2,0*2,50) 5,00				
			(3,50*2,0) 7,00				
			(2,0*1,80) 3,60				
			(1,0*2,0)*4,0 8,00				
			(1,70*1,0) 1,70				
			(2,30*1,40) 3,22				
			(1,0*2,0)*6,0 12,00				
(2,50*2,10) 5,25							
(2,50*1,0) 2,50							
497	1-1	STB 01.01.00	Demontaż balustrady balkonowej	szt	1,00		
498	KNR 4-01 535-5	STB 01.01.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadające się do użytku	m	40,00		
			8,0*5,0 40,00				

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
499	KNR 4-01 535-8	STB 01.01.00	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (7,60+7,0*2,0)*0,50	m2	10,80		
500	1-5	STB 01.01.00	Zerwanie ist. docieplenia ze styropianu gr 12 cm	m2	249,12		
501	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 8,20*4,0 8,20*1,50/2,0*2,0 15,0*7,0 7,50*2,80/2,0*2,0 15,0*1,0 7,50*2,20/2,0*2,0 -1,80*5,0 -0,98*2,25 3,10*5,30 10,50*5,50 (2,10+2,17+1,80+0,70+0,40)*3,0 13,20*6,0 6,70*5,70 -2,40*2,50 10,0*7,50 4,40*1,50 2,0*5,50 (4,80+0,50+6,0+0,50)*7,0 3,80*4,0 9,0*6,50 6,0*6,50 3,0*6,50 19,0*3,0 19,0*4,0 4,50*2,50*2,0 5,70*2,50	m2	875,62		
502	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 875,62*0,02	m3	17,51		
503	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	17,51		
504	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	17,51		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
505	KNR 0-17 IGM 930-1	STB 01.08.00	Usunięcie śladów biologicznych	m2	875,62		
			8,20*4,0	32,80			
			8,20*1,50/2,0*2,0	12,30			
			15,0*7,0	105,00			
			7,50*2,80/2,0*2,0	21,00			
			15,0*1,0	15,00			
			7,50*2,20/2,0*2,0	16,50			
			-1,80*5,0	-9,00			
			-0,98*2,25	-2,21			
			3,10*5,30	16,43			
			10,50*5,50	57,75			
			(2,10+2,17+1,80+0,70+0,40)*3,0	21,51			
			13,20*6,0	79,20			
			6,70*5,70	38,19			
			-2,40*2,50	-6,00			
			10,0*7,50	75,00			
			4,40*1,50	6,60			
			2,0*5,50	11,00			
			(4,80+0,50+6,0+0,50)*7,0	82,60			
			3,80*4,0	15,20			
			9,0*6,50	58,50			
			6,0*6,50	39,00			
			3,0*6,50	19,50			
			19,0*3,0	57,00			
			19,0*4,0	76,00			
			4,50*2,50*2,0	22,50			
5,70*2,50	14,25						
506	KNR 0-17 IGM 930-1	STB 01.08.00	Dezynfekcja podłoga	m2	875,62		
507	KNR 0-17 IGM 930-1	STB 01.15.00	Wykonanie szprycu 50 % na powierzchni tynku	m2	875,62		
			875,62	875,62			
508	KNR 19-01 805-3	STB 01.15.00	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne o powierzchni w jednym miejscu 5 m2 na ścianach ceglanych	m2	875,62		
509	KNR 19-01 807-2	STB 01.15..00	Wykonanie na ścianach płaskich tynków nawierzchniowych cienkowarstwowych (przecierka)	m2	875,62		
			875,62	875,62			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
510	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 25 cm	m	183,28		
			(5,0*2,0+2,20)	12,20			
			(2,0*2,0+1,0)	5,00			
			(1,70*2,0+1,0)	4,40			
			(1,30*2,0+1,0)*11,0	39,60			
			(1,30*2,0+1,40)	4,00			
			(1,26*2,0+0,96)	3,48			
			(1,30*2,0+1,0)*6,0	21,60			
			(2,0*2,0+1,0)	5,00			
			(0,90*2,0+1,40)	3,20			
			(2,0*2,0+2,50)	6,50			
			(3,50*2,0+2,0)	9,00			
			(2,0*2,0+1,80)	5,80			
			(1,0*2,0+2,0)*4,0	16,00			
			(1,70*2,0+1,0)	4,40			
			(2,30*2,0+1,40)	6,00			
			(1,0*2,0+2,0)*6,0	24,00			
(2,50*2,0+2,10)	7,10						
(2,50*2,0+1,0)	6,00						
511	KNR 19-01 809-3	STB 01.15.00	Wykonanie pasów z tynku wapiennego o fakturze gładzi (o uziarnieniu 0,6 mm) [RMS=1,4]	m	182,60		
			5,0	5,00			
			7,30*2,0	14,60			
			7,0*2,0	14,00			
			9,40*2,0	18,80			
			5,70*3,0	17,10			
			5,20*4,0	20,80			
			6,50*4,0	26,00			
			6,50*4,0	26,00			
			3,70*2,0	7,40			
			3,0*2,0	6,00			
			2,60*6,0	15,60			
			11,30	11,30			
512	TZKBNK 19-15 201-6	STB 01.19.00	Roboty malarskie wysokojakościowe klejowe (poz.12) malowanie ścian 2 razy kolorami pełnymi,ciemnymi z zagruntowaniem ścian gładkich	m2	875,62		
			875,62	875,62			
513	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów cokołowych	mb	117,50		
			23,40+10,50+3,0+13,50+6,70+10,0+2,0+4,70+0,50+6,0+0,50	80,80			
			9,0+6,0+2,70+19,0	36,70			
514	KNR 0-33 IGM 118-9	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów - dachowych	mb	44,80		
			3,0+13,50+6,70	23,20			
			7,60+7,0*2,0	21,60			
515	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań i gzymsów - sztukaterii zewnętrznej okiennej	szt	2,00		
			1,0+1,0	2,00			
516	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań i gzymsów - sztukaterii zewnętrznej drzwiowej	szt	4,00		
			3,0+1,0	4,00			
517	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań okiennych	szt	31,00		
			12,0+6,0+1,0+1,0+4,0+1,0+1,0+5,0	31,00			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
518	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań drzwiowych 1,0+1,0+1,0+1,0+2,0	szt	6,00		
					6,00		
519	KNR 4-01 1212-8	STB 01.19.00	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - krat i balustrad z prętów ozdobnych 1,50*1,10*2,0	m2	3,30		
					3,30		
520	KNR 2-02 1209-1	STB 01.21.00	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe balustrada z odzysku	m	1,50		
521	KNR 2-02 511-2	STB 01.20.00	Rury spustowe z blachy okrągłe o średnicy 10 cm rury z odzysku	m	40,00		
522	KNR 2-02 507-2	STB 01.20.00	Obróbki z blachy tytanowo cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 10,80	m2	10,80		
					10,80		

**Razem element 4.5: Elewacja bez ocieplenia****Razem rozdział 4: ELEWACJA****5 ZEJŚCIE DO PIWNICY**

523	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 00.00.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (0,13+0,18)*1,53*26,0*2,0	m2	24,66		
					24,66		
524	1-1	STB 01.01.00	Oczyszczenie metodą piaskowania bądź pudrowania	m2	24,66		
525	KNR 19-01 706-1	STB 01.01.00	Oczyszczenie spoin	m2	24,66		
526	KNR 19-01 310-3	STB 01.05.00	Uzupełnienie i naprawa schodów o powierzchni do 3 m2 z cegły budowlanej o gr.ponad 1/2 cegły [R=1,5]	m3	1,00		
527	KNR 19-01 325-3	STB 01.05.00	Spoinowanie murów z cegły masą fugową do renowacji fug wapiennych	m2	24,66		
528	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Impregnacja powierzchni ścian z cegły - schodów	m2	24,66		
529	KNR 4-01 354-15	STB 01.01.00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż pochwyty	szt	6,00		
530	KNR 2-02 1208-3	STB 01.21.00	Balustrady schodowe pochwyt stalowy na wspornikach 4,20*2,0	m	8,40		
					8,40		
531	KNR 4-01 354-9	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych + zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt	2,00		
532	KNR 2-02 1203-1		Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 WYPOSAŻONYCH W MECHANIZM ANTYWŁAMANIOWY 0,90*2,0*2,0	m2	3,60		
					3,60		

**Razem rozdział 5: ZEJŚCIE DO PIWNICY****6 SCHODY PRZY KAWIARENCE**

533	1-1	STB 00.00.00	Schody nowe przy kawiarence wg projektu	kpl	1,00		
-----	-----	--------------	---	-----	------	--	--

**Razem rozdział 6: SCHODY PRZY KAWIARENCE****7 SCHODY PRZY HALL WEJSCIOWYM BOCZNYM**

534	1-1	STB 00.00.00	Remont schodów - odtworzenie schodów wg technologii opisanej w projekcie budowlanym - remont schodów zewnętrznych w obiekcie zabytkowym	kpl	1,00		
-----	-----	--------------	---	-----	------	--	--

**Razem rozdział 7: SCHODY PRZY HALL WEJSCIOWYM BOCZNYM**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>8 SCHODY DO SALI BUFETOWEJ</b>							
535	1-1	STB 00.00.00	Remont schodów - odtworzenie schodów wg technologii opisanej w projekcie budowlanym - remont schodów zewnętrznych w obiekcie zabytkowym	kpl	1,00		
<b>Razem rozdział 8: SCHODY DO SALI BUFETOWEJ</b>							
<b>9 MAGAZYN</b>							
536	1-1	STB 01.01.00	Zmiana miejsca usytuowania wyłącznika	kpl	2,00		
537	KNR 0-17 IGM 2609-8	STB 01.17.00	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3,0*4,0	m	12,00		12,00
538	KNR 0-17 IGM 2609-7	STB 01.17.00	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 12*1,20	m2	14,40		14,40
539	KNR 0-17 IGM 927-1	STB 01.17.00	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2	14,40		14,40
540	KNR 0-17 IGM 927-5	STB 01.17.00	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach	m2	14,40		14,40
541	KNR 2-02 WACETOB 1519-2	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	14,40		14,40
<b>Razem rozdział 9: MAGAZYN</b>							
<b>Razem kosztorys: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP. - ETAP V 45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów</b>							



---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. Juliusza Osterwy ETAP V

ADRES INWESTYCJI : ul. Teatralna 9 dz. 2288, 66-400 Gorzów Wlkp.

INWESTOR : TEATR im. JULIUSZA OSTERWY

ADRES INWESTORA : w Gorzowie Wlkp.

:

:

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Anna Woćko

DATA OPRACOWANIA : 13.02.2017r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13.02.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE</b>			
1	Instalacja c.o.	1	32
2	Roboty budowlane i demontaż	33	47
2.1	Instalacja c.o.	33	47
3	Instalacje wodociągowa	48	61
4	Instalacja kanalizacji	62	68

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE</b>						
1	45331100-7		<b>Instalacja c.o.</b>			
1	KNR-W 2- d.1 15 0404-01	ST- 01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 16x2,0 135.00	m m	135.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>135.00</b>
2	KNR-W 2- d.1 15 0404-01	ST- 01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 20x2,25 145.00	m m	145.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>145.00</b>
3	KNR-W 2- d.1 15 0404-02	ST- 01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 25x2,5 77.00	m m	77.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>77.00</b>
4	KNR-W 2- d.1 15 0404-03	ST- 01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 32x3,0 61.00	m m	61.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
5	KNR-W 2- d.1 15 0404-04	ST- 01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 40x4,0 37.00	m m	37.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.00</b>
6	KNR-W 2- d.1 15 0525-02	ST- 01.03.	Zawór nastawny o śr. nominalnej 25 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR-W 2- d.1 15 0412-02	ST- 01.03.	Zawór odcinający prosty d=15 mm 24.00	szt. szt.	24.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
8	KNR-W 2- d.1 15 0412-02	ST- 01.03.	Zawór prosty d=15 mm 24.00	szt. szt.	24.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
9	KNR 2-15 d.1 0415-01	ST- 01.03.	Wkładka do grzejnika zintegrowanego 10.00	szt. szt.	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
10	KNR-W 2- d.1 15 0412-02	ST- 01.03.	Kompaktowy zawór kątowy z głowicą do grzejników 10.00	szt. szt.	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
11	KNR 0-35 d.1 0215-04	ST- 01.03.	Głowice termostatyczne do wkładek do grzejników zintegrowanych 10.00	szt. szt.	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
12	KNR-W 2- d.1 15 0418-07	ST- 01.03.	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 20s-600/720 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR-W 2- d.1 15 0418-07	ST- 01.03.	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22-600/560 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNR-W 2- d.1 15 0418-11	ST- 01.03.	Grzejniki stalowe trzy płytkowe 33-600/1200 7.00	szt. szt.	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
15	KNR-W 2- d.1 15 0418-12	ST- 01.03.	Grzejniki stalowe trzy płytkowe 33-600/1760 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNR-W 2- d.1 15 0418-12 analogia	ST- 01.03.	Grzejniki stalowe 1820/420 2.00	szt. szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
17	KNR-W 2- d.1 15 0418-12 analogia	ST- 01.03.	Grzejniki stalowe 1820/720 2.00	szt. szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-d.1 15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe 2220/720  2.00	szt.  szt.	  2.00	  <b>RAZEM</b> <b>2.00</b>
19	KNR-W 2-d.1 15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe 2020/720  4.00	szt.  szt.	  4.00	  <b>RAZEM</b> <b>4.00</b>
20	KNR-W 2-d.1 15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe ( fabrycznie wyposażone w zawór i głowicę termosta- tyczną) 950/1280  3.00	szt.  szt.	  3.00	  <b>RAZEM</b> <b>3.00</b>
21	KNR-W 2-d.1 15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe ( fabrycznie wyposażone w zawór i głowicę termosta- tyczną) 650/1680  1.00	szt.  szt.	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
22	KNR-W 2-d.1 15 0427-01	ST-01.03.	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alumi- niowych, płytowych o połączeniu na gwint 24.00	kpl.  kpl.	  24.00	  <b>RAZEM</b> <b>24.00</b>
23	KNR-W 2-d.1 15 0406-03	ST-01.03.	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba za- sadnicza (pulsacyjna) 1	próba  próba	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
24	KNR-W 2-d.1 15 0406-05	ST-01.03.	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych poz. 1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5	m  m	  455.00	  <b>RAZEM</b> <b>455.00</b>
25	KNR-W 2-d.1 15 0436-01	ST-01.03.	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorą- co) 24	urz.  urz.	  24.00	  <b>RAZEM</b> <b>24.00</b>
26	KNR 0-34 d.1 0101-11	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 18 mm gr.20mm  135.00	m  m	  135.00	  <b>RAZEM</b> <b>135.00</b>
27	KNR 0-34 d.1 0101-10	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 22 mm gr.20mm  145.00	m  m	  145.00	  <b>RAZEM</b> <b>145.00</b>
28	KNR 0-34 d.1 0101-11	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 25 mm gr.20mm  77.00	m  m	  77.00	  <b>RAZEM</b> <b>77.00</b>
29	KNR 0-34 d.1 0101-19	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 35 mm gr.30mm  61.00	m  m	  61.00	  <b>RAZEM</b> <b>61.00</b>
30	KNR 0-34 d.1 0101-19	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 42 mm gr.30mm  37.00	m  m	  37.00	  <b>RAZEM</b> <b>37.00</b>
31	KNR 7-24 d.1 0516-09 analogia	ST-01.03.	Uruchomienie i uzyskanie temperatur  1.00	kpl.  kpl.	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
32	d.1 kalk. własna	ST-01.03.	Uszczelnienie masą ogniochronną otworów technologicznych oraz osa- dzenie przejść p-poż do zabezpieczenia rur palnych 1.00	kpl  kpl	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>
<b>2</b>			<b>Roboty budowlane i demontaż</b>			
<b>2.1</b>			<b>Instalacja c.o.</b>			
33	KNR 4-07 d.2. z.sz.3.7.a 1	ST-01.03.	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter 1.00	obiekt.  obiekt.	  1.00	  <b>RAZEM</b> <b>1.00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	d.2. kalk. własna	ST-01.03.	Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z kosztem wywozu i utylizacji złomu	kpl		
1			1.00	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	KNR 4-02	ST-01.03.	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego + na czas remontu pomieszczeń	kpl.		
d.2.	0521-02		7.00	kpl.	7.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
36	KNR 2-15	ST-01.03.	Montaż wcześniej zdemontowanych grzejników stalowe płytowych -tylko R	kpl.		
d.2.	0419-03		7.00	kpl.	7.00	
1	analogia				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
37	KNR 4-01	ST-01.03.	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
d.2.	0210-02		18.00	m	18.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
38	KNR 4-01	ST-01.03.	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
d.2.	0207-03		18.00	m	18.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
39	KNR 4-01	ST-01.03.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2.	0333-08		6.00	szt.	6.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
40	KNR 4-01	ST-01.03.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2.	0333-10		4.00	szt.	4.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
41	KNR 4-01	ST-01.03.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2.	0333-12		8.00	szt.	8.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
42	KNR 4-01	ST-01.03.	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.2.	0333-21		12.00	szt.	12.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
43	KNR 4-01	ST-01.03.	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.	0339-01		30.00	m	30.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
44	KNR 4-01	ST-01.03.	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
d.2.	0323-02		6.00	szt.	6.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
45	KNR 4-01	ST-01.03.	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.2.	0323-04		8+4	szt.	12.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
46	KNR 4-01	ST-01.03.	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
d.2.	0323-05		12	szt.	12.00	
1					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
47	KNR 4-01	ST-01.03.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10.00 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09		18*0.04*1.3	m <sup>3</sup>	0.94	
1	0108-10		30*0.12*0.065*1.3	m <sup>3</sup>	0.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.24</b>
<b>3</b>	<b>45332200-5</b>		<b>Instalacje wodociągowa</b>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48	KNR 4-07 d.3 z.sz.3.5.a	ST-01.01	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter 1.00	obiekt. obiekt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
49	KNR-W 2- d.3 15 0112-01	ST-01.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PE-RT/AL/PE-RT 16,, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7.00	m m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
50	KNR 0-34 d.3 0101-06	ST-01.01	Izolacja rurociągów wody zimnej śr.16 mm otulinami gr.13mm 7.00	m m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
51	KNR-W 2- d.3 15 0137-02 analogia	ST-01.01	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
52	KNR 0-31 d.3 0109-01	ST-01.01	Montaż zaworów o śr. 15 mm Zawór kulowy do zmywarki fi 15 x 20 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
53	KNR 0-31 d.3 0106-02	ST-01.01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do zmywarek do naczyń 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
54	KNR-W 2- d.3 15 0116-08 analogia	ST-01.01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o śr. zewnętrznej 16 mm 2.00	szt. szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
55	KNR 4 d.3 0127-01	ST-01.01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1.00	prob. prob.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
56	KNR 4 d.3 0127-04	ST-01.01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 7	m m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
57	KNR-W 4- d.3 01 0341-03	ST-01.01	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.5	m m	3.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
58	KNR-W 4- d.3 01 0328-03	ST-01.01	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 3.5	m m	3.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
59	KNR 4-01 d.3 0333-21	ST-01.01	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 2.00	szt. szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
60	KNR 4-01 d.3 0323-05	ST-01.01	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 2.00	szt. szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
61	d.3 kalk. własna	ST-01.01	Demontaz istniejącej instalacji wodociągowej z kosztem wywozu i utylizacji 1.00	kpl kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>	<b>45332300-6</b>		<b>Instalacja kanalizacji</b>			
62	d.4 kalk. własna	ST-01.02	Demontaz istniejących urządzeń kanalizacji sanitarnej z kosztem wywozu i utylizacji złomu 1.00	kpl kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
63	KNR-W 2- d.4 15 0208-01	ST-01.02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3.50	m m	3.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.50</b>
64	KNR-W 2- d.4 15 0229-05	ST-01.02	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego dwukomorowe na szafce 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
65	KNR-W 2- d.4 15 0218-03	ST-01.02	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - do zlewozmywaka i do zmywarki	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.00	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
66	KNR 2-15 d.4 0208-03	ST-01.02	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
67	KNR 4-01 d.4 0333-21	ST-01.02	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
68	KNR 4-01 d.4 0323-05	ST-01.02	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych 1.00	szt. szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku teatru wraz z zagospodarowaniem teatru w ramach rewitalizacji Teatru im. J.Osterwy w  
Gorzowie Wlkp- ETAP V  
ADRES INWESTYCJI : UL. TEATRALNA 9; 66-400 GORZÓW WLKP.  
INWESTOR : TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY, UL. TEATRALNE 9 GORZÓW WLKP  
ADRES INWESTORA : UL. TEATRALNA 9; 66-400 GORZÓW WLKP.  
DATA OPRACOWANIA : 11.02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.02.2017

Data zatwierdzenia



Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Instalacje elektryczne - ETAP V	1	62
1.1	Instalacje gniazd i oświetlenia	1	24
1.1.1	Dotyczy pomieszczeń 1, 2, 3, 3A, 7, 8, 31, 101, 114, 115 parter + piętro	1	24
1.2	Instalacja SAP	25	33
1.3	Oświetlenie Awaryjne - Centralna bateria	34	43
1.4	System Sygnalizacji Włamania i Napadu	44	51
1.5	Instalacja połączeń wyrównawczych	52	53
1.6	Instalacja teletechniczna	54	55
1.7	Monitoring	56	61
1.8	Pomiary	62	62
2	Prace nie wykonane w poprzednich etapach a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu	63	72
2.1	Doposażenie rozdzielnic RP	63	64
2.2	Oprawy awaryjne pomieszczenia 29, 30, W2	65	68
2.3	Oprawy awaryjne pomieszczenia - zaszcenie, W1, W3, W6, W7, W8, W10, W11, W11a, W12, W13, W14, W15 (całość nie wykonana w etapie III)	69	69
2.4	czujniki dymowe na plafonie	70	70
2.5	Sieci zewnętrzne	71	72

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Instalacje elektryczne - ETAP V</b>			
1.1		<b>Instalacje gniazd i oświetlenia</b>			
1.1.1		<b>Dotyczy pomieszczeń 1, 2, 3, 3A, 7, 8, 31, 101, 114, 115 parter + piętro</b>			
1	d.1.1 kalk. własna .1	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - przewody, gniazda, oświetlenie, czujki.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1.1 KNNR 9 0202-07 .1	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynekowych 20-50 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1.1 KNNR 5 1207-01 .1	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
4	d.1.1 KNNR 5 1208-01 .1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
5	d.1.1 KNNR 5 0404-01 .1	Rozdzielnica kawiarni R Kaw	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	d.1.1 KNNR 5 0104-06 .1	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami	m		
		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
7	d.1.1 KNNR 5 0205-03 .1 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
8	d.1.1 KNNR 5 0205-01 .1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
9	d.1.1 KNNR 5 0205-01 .1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
10	d.1.1 KNNR 5 0302-01 .1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		129	szt.	129.000	
				RAZEM	129.000
11	d.1.1 KNNR 5 0306-04 .1	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	d.1.1 KNNR 5 0306-03 .1	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
13	d.1.1 KNNR 5 0306-02 .1	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2+4	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	d.1.1 TZKNBK XVII 52-01 .1	Instalowanie żyrandoli do 50 kg.	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
15	d.1.1 TZKNBK XVII 52-01 .1	Instalowanie żyrandoli do 50 kg.	szt		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
16	TZKNBK XVII 52-01	Instalowanie żyrandoli do 50 kg.	szt		
d.1.1	.1	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	TZKNBK XVII 52-04	Instalowanie kinkietów ozdobnych do 3 kg.	szt		
d.1.1	.1	18+10	szt	28.000	
				RAZEM	28.000
18	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.1.1	.1	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W	kpl.		
d.1.1	.1	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.1.1	.1	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1.1	.1	650	m	650.000	
				RAZEM	650.000
22	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtycnkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.1.1	.1	95+20	szt.	115.000	
				RAZEM	115.000
23	KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg	szt.		
d.1.1	.1	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce/ podłączanie opraw + gniazd	szt.żył		
d.1.1	.1	Krotność = 2 72+115	szt.żył	187.000	
				RAZEM	187.000
<b>1.2</b>		<b>Instalacja SAP</b>			
25	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1.2		300	m	300.000	
				RAZEM	300.000
26	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1.2		350	m	350.000	
				RAZEM	350.000
27	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe / PWP	szt.		
d.1.2		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
28	KNR AL-01 0111-03	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych	szt.		
d.1.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR AL-01 0111-03	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych	szt.		
d.1.2		4+2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego	szt.		
d.1.2		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.1.2		17+6	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNNR 5 d.1.2 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce/ podłączenie SAP Krotność = 2 41	szt.żył  szt.żył	  41.000	  41.000
33	KNR AL-01 d.1.2 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów 1	lin.  lin.	  1.000	  1.000
<b>1.3</b>		<b>Oświetlenie Awaryjne - Centralna bateria</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNNR 5 d.1.3 0209-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych 10	m  m	  10.000	  10.000
35	KNNR 5 d.1.3 0405-09	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie 1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
36	KNNR 5 d.1.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 500	m  m	  500.000	  500.000
37	KNNR 5 d.1.3 0502-01 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa / oprawa ewakuacyjna zewnętrzna E3 7	kpl.  kpl.	  7.000	  7.000
38	KNNR 5 d.1.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa / oprawa ewakuacyjna - wyjście ewakuacyjne 8	kpl.  kpl.	  8.000	  8.000
39	KNNR 5 d.1.3 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa Awaryjna 24+9	kpl.  kpl.	  33.000	  33.000
40	KNNR 5 d.1.3 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa ewakuacyjna kierunkowa 9+5	kpl.  kpl.	  14.000	  14.000
41	KNNR 5 d.1.3 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa Awaryjna 1+2	kpl.  kpl.	  3.000	  3.000
42	KNNR 5 d.1.3 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce/ podłączenie opraw + gniazd Krotność = 2 65	szt.żył  szt.żył	  65.000	  65.000
43	KNR AL-01 d.1.3 0604-04	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
<b>1.4</b>		<b>System Sygnalizacji Włamania i Napadu</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNNR 5 d.1.4 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe 250	m  m	  250.000	  250.000
45	KNR AL-01 d.1.4 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa 3	szt.  szt.	  3.000	  3.000
46	KNR AL-01 d.1.4 0208-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
47	KNR AL-01 d.1.4 0208-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
48	KNR AL-01 d.1.4 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni 4	szt.  szt.	  4.000	  4.000
49	KNR AL-01 d.1.4 0102-05	Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
50	KNNR 5 d.1.4 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce/ podłączanie opraw + gniazd Krotność = 2 10	szt.żył  szt.żył	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000
51	KNR AL-01 d.1.4 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów  1	lin.  lin.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
<b>1.5</b>		<b>Instalacja połączeń wyrównawczych</b>			
52	KNNR 5 d.1.5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem  60	m  m	  60.000	  60.000
				RAZEM	60.000
53	KNNR 5 d.1.5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm <sup>2</sup>  20	szt.  szt.	  20.000	  20.000
				RAZEM	20.000
<b>1.6</b>		<b>Instalacja teletechniczna</b>			
54	KNNR 5 d.1.6 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg / Zestaw gniazdowy PEL  7	szt.  szt.	  7.000	  7.000
				RAZEM	7.000
55	KNNR 5 d.1.6 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 1000	m  m	  1 000.000	  1 000.000
				RAZEM	1 000.000
<b>1.7</b>		<b>Monitoring</b>			
56	KNR AL-01 d.1.7 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna  5	szt.  szt.	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
57	KNR AL-01 d.1.7 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna  5+3+5	szt.  szt.	  13.000	  13.000
				RAZEM	13.000
58	KNR AL-01 d.1.7 0502-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video 1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
59	KNNR 5 d.1.7 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 600	m  m	  600.000	  600.000
				RAZEM	600.000
60	KNNR 5 d.1.7 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 600	m  m	  600.000	  600.000
				RAZEM	600.000
61	KNR AL-01 d.1.7 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji  18	linia  linia	  18.000	  18.000
				RAZEM	18.000
<b>1.8</b>		<b>Pomiary</b>			
62	kalk. własna d.1.8	Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych (impedancja pętli zwarcia, ciągłość przewodów, rezystancja izolacji kabli i przewodów, natężenie ośw. podstawowego i awaryjnego etc) 1	kpl.  kpl.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Prace nie wykonane w poprzednich etapach a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu</b>			
<b>2.1</b>		<b>Doposażenie rozdzielnic RP</b>			
63	KNNR 5 d.2.1 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach  7	szt.  szt.	  7.000	  7.000
				RAZEM	7.000
64	KNNR 5 d.2.1 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce/ podłączanie opraw + gniazd 7	szt.żył  szt.żył	  7.000	  7.000
				RAZEM	7.000
<b>2.2</b>		<b>Oprawy awaryjne pomieszczenia 29, 30, W2</b>			
65	KNNR 5 d.2.2 0110-03	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do gipsu, gazobetonu 10	m  m	  10.000	  10.000
				RAZEM	10.000

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66 d.2.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		50	m	50.000	
				RAZEM	50.000
67 d.2.2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa Awaryjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68 d.2.2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa ewakuacyjna kierunkowa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
<b>2.3</b>		<b>Oprawy awaryjne pomieszczenia - zascenie, W1, W3, W6, W7, W8, W10, W11, W11a, W12, W13, W14, W15 (całość nie wykonana w etapie III)</b>			
69 d.2.3	kalk. własna	Dobór, dostawa i montaż opraw awaryjnych wraz z okablowaniem przewodem HDGs 3x2,5 mm <sup>2</sup> i pomiarami zasilanych z CB.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.4</b>		<b>czujniki dymowe na plafonie</b>			
70 d.2.4	kalk. własna	Dobór i rozmieszczenie czujników oddymiania, ROPów, sygnalizatorów na widowni / plafonie wraz z okablowaniem i podłączeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>2.5</b>		<b>Sieci zewnętrzne</b>			
71 d.2.5	kalk. własna	Wykonanie nowego zasilania sceny letniej. 1) rozebranie kostki 2) wykopanie pod kabel zasilający 3) ułożenie kabla zasilającego YKY 5x35 80m 4) zasypianie wykopu 5) odtworzenie kostki 6) modernizacja rozdzielnicy i instalacji sceny letniej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
72 d.2.5	kalk. własna	Wykonanie zasilania tablicy informacyjnej oraz siłowników bram zewnętrznych 1) rozebranie kostki 2) wykopanie pod kabel zasilający 3) ułożenie kabla zasilającego YKY 3x1,5 100m 4) zasypianie wykopu 5) odtworzenie kostki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000