


LEGENDA

LCD Zestaw przyłączeniowy tablic mulimedialnych:
2x gniazdo DATA 230VAC,16A ,2xRJ45
montaż w puszczce podłogowej/zestaw gniazd
montowy na ścianie

- * Instalację gniazd wewnętrznych 230V wykonać przewodem YDYzo 3x2,5mm²/750V
- * W/w instalację układać pod tynkiem, w razie potrzeby posadzką, przejścia przez ściany chronić węzami Peschla, w ścianach o konstrukcjach szkieletowych przewody prowadzić w węzłach Peschla, przewody prowadzone posadzką chronić węzami Peschla
- * Wybór sposobu montażu zestawu przyłączeniowego do tablic mulimedialnych należy uzgodnić z Inwestorem na etapie wykonawstwa

Należy przyjąć ,że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w przedmiotowym opracowaniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza , że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach niegorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne, i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w niniejszym dokumencie.



BUMAG ELECTRIC MARIUSZ GIERA
64-100 LESZNO
UL. GEODETÓW 1, LOK. 214
INFO@BUMAG-ELECTRIC.PL
TEL. 726 726 252

INWESTOR :
TEATR im. JULIUSZA
OSTERWY
W GORZOWIE WLKP.

Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 9.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
Rozbudowa budynku teatru wraz z
zagospodarowaniem teatru w ramach
rewitalizacji Teatru im. J.Osterwy
w Gorzowie Wlkp -ETAP V

FAZA PROJEKTU

PROJEKTANT
MARIUSZ GIERA
specjalność instalacyjna w zakresie sieci,instalacji i urządzeń
elektrycznych
bez ograniczeń
Nr Upr. Bud. WKP/0241/POOE/15

DATA

PODPIS

NAZWA RYSUNKU
RZUT PIĘTRA
ZASILANIE TABLIC
MULIMEDIALNYCH

SKALA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

1:100