

**KOSZTORYSOWANIE
DOROTA THIEMANN
WAWRÓW 18 B
Tel. 793 622 111**

PRZEDMIAR ROBÓT V ETAP

ZADANIE INWESTYCYJNE	ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY ETAP V
ADRES	UL. TEATRALNA 9 66-400 GORZÓW WLKP

INWESTOR:

**TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY
UL. TEATRALNA 9, 66-400 GORZÓW WLKP.**

OPRACOWANIE :
mgr Dorota Thiemann – kosztorysant
stowarzyszony w SKB
inż. Anna Woćko

EGZEMPLARZ NR

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ROBÓT

I PIWNICA

1. Wymiana stolarki okiennej w pom. 019, 017, 016, 09, 07

II PARTER

1. Hall wejściowy 1
2. Hall szatniowy 2
3. Hall kasowy 3
4. Kasa 3 a
5. Hall główny 7
6. Portiernia i klatka schodowa 6
7. Biuro 8
8. Foyer/mała scena 31

III PIĘTRO

1. Hall górny 101

IV POZOSTAŁA CZĘŚĆ ELEWACJI

V STOLARKA DRZWIOWA

2. Drzwi wejściowe do hallu bocznego
3. Drzwi wejściowe do Sali bufetowej

VI ZEJŚCIA DO PIWNICY

1. Remont schodów
2. Wymiana drzwi do piwnicy

VII SCHODY ZEWNĘTRZNE KAWIARENKI TEATRALNEJ – NOWE

VIII SCHODY ZEWNĘTRZNE DO SALI BANKIETOWEJ – REMONT

IX SCHODY ZEWNĘTRZNE DO HALLU WEJŚCIOWEGO BOCZNEGO – REMONT

X MAGAZYN

1. Montaż narożników przy drzwiach
2. Przełożenie 2 szt. włączników elektrycznych

XI ROBOTY SANITARNE W/W POMIESZCZENIACH

1. Instalacja c.o.

XII ROBOTY ELEKTRYCZNE

Wg opisu w dokumentacji elektrycznej

Przedmiar robót

**Przedmiot kosztorysu: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZCJI
TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP. - ETAP
V
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów**

**Lokalizacja: ul. Teatralna 9
66-400 Gorzów Wlkp.**

Zamawiający: TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY

Opracowany przez: DOROTA THIEMANN

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen: IV KW 2016

Kosztorys sporządził

Data: 2017-03-15

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów
ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI
TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP. - ETAP V
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

Poziom cen:IV KW 2016

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: PARTER-2 PRZEDMIAR

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2017-03-15 str. 1

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	----------	--------------	-------	-----------------	-------	------------	---------

1 PIWNICA**1.1 POMIESZCZENIE 019 MAGAZYN**

1	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
2	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m ²	1,07		
3	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm (0,85+1,26)*2,0	m	4,22		
4	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo tytanowej	szt	1,00		

Razem element 1.1: POMIESZCZENIE 019 MAGAZYN**1.2 POMIESZCZENIE 017 MAGAZYN GŁÓWNY**

5	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
6	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m ²	1,07		
7	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm (0,85+1,26)*2,0	m	4,22		
8	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo tytanowej	szt	1,00		

Razem element 1.2: POMIESZCZENIE 017 MAGAZYN GŁÓWNY**1.3 POMIESZCZENIE 016 MAGAZYN**

9	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
10	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m ²	1,07		
11	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm (0,85+1,26)*2,0	m	4,22		
12	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo tytanowej	szt	1,00		

Razem element 1.3: POMIESZCZENIE 016 MAGAZYN**1.4 POMIESZCZENIE 09 POMIESZCZENIE PALACZA**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
14	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m ²	1,07		
15	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm (0,85+1,26)*2,0	m	4,22		
16	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo tytanowej	szt	1,00		
Razem element 1.4: POMIESZCZENIE 09 POMIESZCZENIE PALACZA							

1.5 POMIESZCZENIE 08 MAGAZYN

17	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
18	KNR 2-02 1003-5	STB 01.07.00	Okna drewnianych wg zestawienia stolarki rys. A-14 i opisu pkt 4.3.5 1,26*0,85	m ²	1,07		
19	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm (0,85+1,26)*2,0	m	4,22		
20	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo tytanowej	szt	1,00		
Razem element 1.5: POMIESZCZENIE 08 MAGAZYN							

Razem rozdział 1: PIWNICA**2 PARTER****2.1 HALL WEJSCIOWY 1**

21	1-1	STB 01.25.00	Renowacja posadzek kamiennych wg technologii : wyrównanie przy użyciu wkładek diamentowych o grubych, ostrych ziarnach tzw. frezowanie podłogi, eliminujące wszelkie wystające punkty i zagłębienia wg opisu w PW pkt 2.9.4	m ²	29,47		
22	1-1	STB 01.25.00	Polerowanie przy zastosowaniu materiału ściernego o bardzo drobnym ziarnie oraz środków chemicznych odpowiednich do danego materiału (impregnacja, krystalizacja , wg opisu w PW pkt 2.9.4	m ²	29,47		
23	KNR 4-01 812-4	STB 01.13.00	Wymiana cokolków kamiennych z granitu o strukturze i kolorystyce możliwie zbliżonej do ist. posadzki (3,71+7,43)*2,0 -5,54 -3,71 -2,75 -3,71	m	6,57		
					22,28		
					-5,54		
					-3,71		
					-2,75		
					-3,71		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
24	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	63,48			
			(3,71+7,43)*2,0*3,42					76,20
			-1,6*2,8*3,0					-13,44
			-1,2*2,0*6,0					-14,40
			(5,54+0,6)*2,0*3,42					42,00
-1,6*2,8*6,0	-26,88							
25	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	63,48			
26	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki cementowo wapienne wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	63,48			
27	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	63,48			
28	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	63,48			
29	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	63,48			
30	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głąboko-matową powierzchnię w kolorze	m2	63,48			
31	1-1	STB 00.00.00	Rekonstrukcja i naprawa elementów ozdobnych wg technologii konserwatorskiej dla malatur i zdobień	kpl	1,00			
32	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie	mb	35,68			
			(1,20+5,50)*2,0					13,40
			(7,43+3,71)*2,0					22,28
33	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	17,68			
			29,47*0,6					17,68
34	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	17,68			
35	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	17,78			
36	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	17,78			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
37	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	17,78		
38	1-1	STB 01.01.00	Rozebranie sufitu z płyt g-k 29,47-17,78	m2	11,69		
						11,69	
39	KNR 2-02 2007-3		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z kształtowników metalowych, pojedyncze	m2	11,69		
40	KNR 2-02 2006-4	STB 01.14.00	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	11,69		
41	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	11,69		
42	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km 63,48*0,02	m3	1,27		
						1,27	
43	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	1,27		
44	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	1,27		
45	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych D4 , D3 2,23*2,20 3,71*2,15*2,0	m2	20,86		
						4,91	
						15,95	
46	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00		
47	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2] 12,89*2,0	m2	25,78		
						25,78	
48	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	25,78		
49	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	25,78		
50	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	25,78		
51	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	25,78		
52	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	25,78		
53	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	szt	3,00		

Razem element 2.1: HALL WEJSCIOWY 1**2.2 HALL KASOWY 3**

54	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotów	m2	34,49		
55	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	34,49		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
56	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 34,49*0,1	m3	3,45		
57	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	34,49		
58	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	34,49		
59	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	34,49		
60	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	34,49		
61	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	34,49		
62	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	34,49		
63	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	34,49		
64	1-1	STB 01.12.00	Podłoga drewniana (olejowana) dębowa ,na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z klepek parkietowych drewnianych dębowych olejowanych (6cmx40 cm grubość 22 mm) , polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek o wysokości 10 cm. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przez okres gwarancji udzielonej przez Oferenta. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wnętrz (w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb (odpowiednio do podłogi) o wysokości 10 cm grubości 2 cm z górna krawędzią zewnętrzną wyobloną . Twardość : 4,8 ; Gwarancja : podana w ofercie.	m2	34,49		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
65	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (5,24+2,08+2,20+2,06+3,43+5,57)*3,65 -2,2*2,0*1,0 -5,75*2,15 -(1,25*0,6+2,9*2,9) -2,10*2,15	m2	44,68		
						75,12	
						-4,40	
						-12,36	
						-9,16	
						-4,52	
66	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	44,68		
67	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki cementowo wapienne wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	44,68		
68	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	44,68		
69	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	44,68		
70	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	44,68		
71	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głąboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	44,68		
72	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie (1,81+3,43+2,06+2,20+2,06+3,43+1,81+5,57)	mb	22,37		
						22,37	
73	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 34,49	m2	34,49		
						34,49	
74	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	34,49		
75	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	34,49		
76	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	34,49		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
77	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze	m2	34,49		
78	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m3	4,34		
			3,45		3,45		
			44,68*0,02		0,89		
79	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	4,34		
80	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	4,34		
81	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	m2	21,31		
			5,75*2,28		13,11		
			3,0*0,60*2,0+0,50*2,30*4,0		8,20		
82	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00		
83	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	42,62		
			21,31*2,0		42,62		
84	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	42,62		
85	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	42,62		
86	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	42,62		
87	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	42,62		
88	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	42,62		
89	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	szt	3,00		
90	1-1	STB 01.01.00 STB 01.03.00 STB 01.04.00	Przebudowa schodów wg opisu w PW pkt 3.24	kpl	1,00		
91	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł okiennych	m2	1,44		
			0,60*1,2*2,0		1,44		
92	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	2,00		
93	KNR 4-01 354-12	STB 01.01.00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	3,00		
			1,0*3,0		3,00		
94	KNR 2-02 1003-10	STB 01.07.00	Okna drewniane	m2	1,44		
			1,44		1,44		
95	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prapetów wewnętrznych z drewnianych (dąb) szlifowane , lakierowane, frezowane , lakierowane o szerokości 20 cm długości 57 cm - kasy	szt	2,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
96	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prapetów wewnętrznych z drewnianych (dąb) szlifowane , lakierowane, frezowane , lakierowane o szerokości 20 cm długości 57 cm - kasy	szt	2,00		
97	KNR 2-02 1015-6	STB 01.07.00	Montaż nowych skrzydła drzwiowe wewnętrzne 30 do kawiarni wg opisu pkt 2.14.2	m2	24,65		
			5,80*4,25			24,65	
Razem element 2.2: HALL KASOWY 3							
2.3 HALL SZATNIOWY 2							
98	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	64,59		
99	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	64,59		
100	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	6,46		
			64,59*0,1		6,46		
101	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	64,59		
102	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	64,59		
103	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	64,59		
104	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	64,59		
105	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	64,59		
106	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	64,59		
107	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	64,59		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
108	1-1	STB 01.12.00	Podłoga drewniana (olejowana) dębowa ,na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z klepek parkietowych drewnianych dębowych olejowanych (6cmx40 cm grubość 22 mm) , polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek o wysokości 10 cm. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przez okres gwarancji udzielonej przez Oferenta. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz (w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb (odpowiednio do podłogi) o wysokości 10 cm grubości 2 cm z górna krawędzią zewnętrzną wyobloną . Twardość : 4,8 ; Gwarancja : podana w ofercie.	m2	64,59		
109	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (5,5+9,8+3,40+1,2+6,20+5,0+0,8+6,1)*3,65 -1,2*2,0*3,0 -1,35*2,0*2,0 -3,14*2,1 -0,99*1,96	m2	117,57		
110	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	117,57		
111	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki cementowo wapienne wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	117,57		
112	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	117,57		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
113	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	117,57		
114	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	117,57		
115	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głąboko-matową powierzchnię w kolorze	m2	117,57		
116	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie 5,45+11,11+6,25+4,81+0,8 0+0,95+6,10	mb	35,47		
					35,47		
117	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	64,59		
					64,59		64,59
118	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	64,59		
119	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	64,59		
120	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	64,59		
121	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	64,59		
122	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m3	8,81		
					6,46		6,46
					117,57*0,02		2,35
123	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	8,81		
124	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	8,81		
125	1-1	STB 00.00.00	Lada szatniowa wg rysunku nr 16e i 16 d	kpl	1,00		
126	200-20	STB 00.00.00	Naprawa i uzupełnienie elementów wieszaków szatniowych	kpl	1,00		
127	300-10		Demontaz i ponowny montaz schodów istniejących	kpl	1,00		
128	2020-20	STB 00.00.00	Montaz cokolika przy schodach	m	10,00		
Razem element 2.3: HALL SZATNIOWY 2							
2.4 KASA 3A							
129	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	2,91		
130	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	2,91		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
131	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 2,91*0,1	m3	0,29		
132	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	2,91		
133	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	2,91		
134	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	2,91		
135	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	2,91		
136	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	2,91		
137	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	2,91		
138	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	2,91		
139	1-1	STB 01.12.00	Podłoga drewniana (olejowana) dębowa ,na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z klepek parkietowych drewnianych dębowych olejowanych (6cmx40 cm grubość 22 mm) , polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek o wysokości 10 cm. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przez okres gwarancji udzielonej przez Oferenta. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wnętrz (w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszędnego: dąb (odpowiednio do podłogi) o wysokości 10 cm grubości 2 cm z górna krawędzią zewnętrzną wyoblona . Twardość : 4,8 ; Gwarancja : podana w ofercie.	m2	2,91		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
140	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m ² z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	16,79		
			(2,0+0,6+2,0)*3,65				
141	KNR 4-01 348-3	STB 01.01.00	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły	m ²	8,30		
			((2,0+0,8)*3,65-0,98*1,96)				
142	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m ²	16,79		
			16,79				
143	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki cementowo wapienne wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m ²	16,79		
144	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m ²	16,79		
145	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m ²	16,79		
146	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m ²	16,79		
147	KNR 2-02 2003-4	STB 01.14.00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02	m ²	8,30		
			(2,0+0,8)*3,65				
			-0,98*1,96				-1,92
148	KNR 4-01 354-5	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	1,92		
149	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	m ²	1,92		
			1,92				
150	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe	m	4,90		
			0,98+1,96*2,0		4,90		
151	KNR 2-02 1015-6	STB 01.07.00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²	1,92		
			0,98*1,96				
152	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m ²	33,39		
			16,79+8,30*2,0				
153	KNR 4-01 1202-9	STB 01.19.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²	2,91		
			2,91				

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
154	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	2,91		
155	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	2,91		
156	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	2,91		
157	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	2,91		
158	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 0,29 0,29 16,79*0,02 0,34 8,30*0,12 1,00	m3	1,63		
159	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	1,63		
160	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	1,63		
161	1-1	STB 01.25.00	Podłoga drewniana (olejowana) dębowa ,na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z klepek parkietowych drewnianych dębowych olejowanych (6cmx40 cm grubość 22 mm) , polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek o wysokości 10 cm. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przez okres gwarancji udzielonej przez Oferenta. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wnętrz (w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęknego: dąb (odpowiednio do podłogi) o wysokości 10 cm grubości 2 cm z górna krawędzią zewnętrzną wyoblona . Twardość : 4,8 ; Gwarancja : podana w ofercie.	szt	1,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
162	1-1	STB 01.25.00	-Montaż szafki z trzema półkami , zamykana roletą aluminiową do góry o wymiarach 73 cm długości 39 cm szerokości wysokość 1 metra , głębokość 39 cm. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty , okłucia , zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	kpl	1,00		
163	1-1	STB 01.25.00	zakup i montaż szafki (słupek) zamykana na klucz. Cztery półki o wymiarach 53 cm wysokość, długość 43 cm., głębokość 55 cm. Okleina naturalna dębowa Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty , okłucia , zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	kpl	1,00		
Razem element 2.4: KASA 3A							

2.5 HOL GŁÓWNY 7

164	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	108,87		
165	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	108,87		
166	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	10,89		
			108,87*0,1		10,89		
167	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	12,90		
			10,89		10,89		
			100,39*0,02		2,01		
168	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	12,90		
169	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	12,90		
170	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	108,87		
171	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	108,87		
172	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	108,87		
173	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	108,87		
174	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	108,87		
175	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	108,87		
176	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	108,87		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
177	1-1	STB 01.12.00	Podłoga drewniana (olejowana) dębowa ,na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z klepek parkietowych drewnianych dębowych olejowanych (6cmx40 cm grubość 22 mm) , polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek o wysokości 10 cm. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przez okres gwarancji udzielonej przez Oferenta. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz (w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb (odpowiednio do podłogi) o wysokości 10 cm grubości 2 cm z górna krawędzią zewnętrzną wyobloną . Twardość : 4,8 ; Gwarancja : podana w ofercie.	m2	108,87		
178	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	100,39		
			(19,9+4,97)*2,0*3,03		150,71		
			-5,76*2,15		-12,38		
			-1,15*2,15*2,0		-4,95		
			-3,91*2,67		-10,44		
			-4,97*3,21		-15,95		
			-3,0*2,2		-6,60		
179	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	100,39		
180	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	100,39		
181	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	100,39		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
182	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	100,39		
183	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	100,39		
184	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głąboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	100,39		
185	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie (19,87*2,0+4,97*2,0) 49,68	mb	49,68		
186	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	108,39		
187	300-10	STB 00.00.00	Naprawa sufitu kasetonowego	m2	108,39		
188	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	108,39		
189	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	108,39		
190	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze	m2	108,39		
191	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 3,9*3,0 11,70 1,15*2,15*2,0 4,95	m2	16,65		
192	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00		
193	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3] 16,65*2,0 33,30	m2	33,30		
194	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	33,30		
195	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	33,30		
196	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	33,30		
197	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	33,30		
198	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	33,30		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
199	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	szt	3,00		
200	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie ścianki działowej 4,97*3,21	m2	15,95		
201	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć [RMS=20]	kpl	1,00		
202	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych ścianki : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2] 15,95*2,0	m2	31,90		
203	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	31,90		
204	1-1	STB 01.07.00	Szpacłowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	31,90		
205	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	31,90		
206	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	31,90		
207	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	31,90		
208	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie ścianki działowej wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	szt	1,00		
209	1-1	STB 01.07.00	Montaż nowych drzwi w holu głównym do klatki schodowej wg rysunku 18 2,99*2,31	m2	6,91		
210	KNR 4-01 354-6	STB 01.01.00	Wykucie z muru skrzynki elektrycznej	szt	1,00		
211	KNR 4-01 304-1	STB 00.00.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 1,0*1,0*0,25	m3	0,25		

Razem element 2.5: HOL GŁÓWNY 7**2.6 BIURO 8**

212	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	17,99		
213	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	17,99		
214	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 17,99*0,1	m3	1,80		
215	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	17,99		
216	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	17,99		
217	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	17,99		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
218	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	17,99		
219	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	17,99		
220	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	17,99		
221	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	17,99		
222	1-1	STB 01.12.00	Podłoga drewniana (olejowana) dębowa ,na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z klepek parkietowych drewnianych dębowych olejowanych (6cmx40 cm grubość 22 mm) , polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek o wysokości 10 cm. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przez okres gwarancji udzielonej przez Oferenta. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz (w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb (odpowiednio do podłogi) o wysokości 10 cm grubości 2 cm z górna krawędzią zewnętrzną wyoblona . Twardość : 4,8 ; Gwarancja : podana w ofercie.	m2	17,99		
223	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	33,97		
			(3,82+4,97)*2,0*2,97		52,21		
			-4,97*3,21		-15,95		
			-2,2*1,04		-2,29		
224	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	33,97		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
225	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki cementowo wapienne ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	33,97		
226	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	33,97		
227	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	33,97		
228	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	33,97		
229	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głąboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	33,97		
230	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	17,99		
231	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	17,99		
232	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	17,99		
233	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	17,99		
234	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	2,48		
			1,8 33,97*0,02	1,80 0,68			
235	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	2,48		
236	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	2,48		
237	1-1	STB 01.25.00	- Zakup i montaż szafki pod kasę pancerna (ciężar 120 kg) w zabudowie indywidualnej ze ściankami dwoma od frontu segmentowymi składanymi zamykane roletą aluminiową -pionową(rozsuwana na boki) o wymiarach szer. 67 cm, głębokość 60 cm, wysokość 60 cm. Naturalna okleina dębowa. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty , okucia , zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	1,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
238	1-1	STB 01.25.00	- Zakup i montaż biurka dwustanowiskowego w indywidualnej zabudowie na ścianie zewnętrznej od hallu - przeszklonej o długości 290 cm i szerokości 80 cm, blat zakończony z jednej strony na półokrągło. Biurko winno stanowić możliwość Zamawiającemu wyposażyć je w komputer (kosz lub półka na stacje) + półka na klawiaturę chowana pod biurko. Naturalna okleina dębowa. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty, okłucia, zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	1,00		
239	1-1	STB 01.25.00	zakup i montaż szafek (słupków) zamykanych na klucz. Cztery półki o wymiarach 53 cm wysokości, długość 43 cm., głębokość 55 cm. Okleina naturalna dębowa. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty, okłucia, zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	2,00		
240	1-1	STB 01.25.00	zakup i montaż krzesel (fotel biurowy) na krzyżaku aluminiowym w kolorze ecri, kółka miękkie do powierzchni drewnianych z mechanizmem synchronicznym, podłokietniki regulowane multifuncjonal, tapicerka materiałowa kolor ecri. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty, okłucia, zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	2,00		
241	1-1	STB 01.25.00	Zakup i montaż szafy ubraniowej w zabudowie indywidualnej wraz z drążkiem na wieszaki, otwieranej na zewnątrz dwuskrzydłowej, pod wymiar w wnęki w ścianie o wymiarach długość 67 cm., wysokość 174 cm., głębokość 45 cm, bez wieszaków. Okleina naturalna w dębie. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty, okłucia, zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	1,00		
242	1-1	STB 01.25.00	zakup i montaż szafy w zabudowie indywidualnej (aneks kuchenny) o wymiarach: dł. 80 cm, wysokość 290 cm, głębokość 60 cm., dzielona na trzy części na wysokości: dół 90 cm, środek 120 cm., górna część 80 cm. Dół bez półek, środek dwie półki, góra jedna półka. W zabudowie płytowej z płyty wodoodpornej meblowej np. HPL lub podobnej wykonanej szczelnie w kolorze ecri. Strona frontowa w zabudowie dwuskrzydłowej podzielonej na segmenty jak wyżej w okleinie naturalnej dębowej. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty, okłucia, zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	kpl	1,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
243	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2802-3		Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 20x20 cm - fartuch 1,0*1,0 1,00	m2	1,00		
244	1-1	ST-01.03	Wymiana baterii zlewozmywakowej wraz z podejściem	kpl	1,00		
245	2-2	ST-01.03	Wymiana zlewozmywaka wraz z podejściem odpływowym	kpl	1,00		
246	3-3	STB 01.25.00	Zakup i montaż szafy aktowej w zabudowie indywidualnej na dokumenty o wymiarach długość 80 cm, wysokość 290 cm., głębokość 60 cm dzielona na trzy części : dół 90 cm- 5 półek, środek - 120 cm otwarty- dwie półki, górna część 80 cm- jedna półka . Segment górny i dolny w postaci zabudowy frontowej dwuskrzydłowej zamykane na klucz patentowy w okleinie naturalnej dębowej. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty , okłucia , zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	1,00		
247	3-3	STB 01.25.00	Zakup i montaż szafy aktowej w zabudowie indywidualnej na dokumenty o wymiarach długość 80 cm, wysokość 290 cm., głębokość 60 cm dzielona na trzy części : dół 90 cm- 5 półek, środek - 120 cm otwarty- dwie półki, górna część 80 cm- jedna półka . Segment górny i dolny w postaci zabudowy frontowej dwuskrzydłowej zamykane na klucz patentowy w okleinie naturalnej dębowej. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty , okłucia , zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	1,00		
248	1-1	STB 01.25.00	zakup i montaż biurka w formie litery „L” - zabudowa indywidualna (na wymiar) o wysokości 85 cm. Krótsze ramię litery „L” tego biurka zakończone słupkiem z szufladami zamykanymi na klucz w ilości 5 sztuk o wymiarach wysokość 30 cm, długość 110 cm. Dłuższe ramię natomiast o wymiarach dł. 130 cm, głębokość 60 cm zakończone dostawkę w kształcie niepełnego koła bądź 3 koła które będzie pełniło funkcje stolika , umocowanego do boku biurka w okleinie naturalnej dębowej. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty , okłucia , zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	1,00		
249	1-1	STB 01.25.00	zakup i montaż krzesła (fotel biurowy) na krzyżaku aluminiowym w kolorze ecri, kółka miękkie do powierzchni drewnianych z mechanizmem synchronicznym , podłokietniki regulowane multifuncjonal, tapicerka materiałowa kolor ecri. Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty , okłucia , zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	1,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
250	2-1	STB 01.25.00	- Krzesło konferencyjne na płozie chromowej, siedzisko i oparcie plastikowe o wymiarach 45/45 cm i oparcie 45/45 Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty, okłucia, zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	2,00		
251	3-1	STB 01.25.00	zakup i montaż słupka otwartego w formie stolika w zabudowie indywidualnej o wymiarach 40x40 cm o wysokości 85 cm z półką pośrednią. Nóżki chromowe. Błat i półki okleinie naturalnej dębowej Wszystkie akcesoria związane z zabudowami meblowymi indywidualnymi tj. klamki, zawiasy, uchwyty, okłucia, zamki należy uzyskać akceptację Zamawiającego.	szt	1,00		
252	500-10	STB 01.25.00	Zakup i montaż żaluzji pionowych w kolorze ecru na ścianę przeszkloną o wymiarach 110x150 - 2 sztuki 70x150 - 1 szt.	szt	3,00		
			3,0		3,00		
253	200-10	STB 01.25.00	Zakup i dostawa drabinki trzystopniowej	szt	1,00		

Razem element 2.6: BIURO 8**2.7 PORTRIERNIA I KLATKA SCHODOWA 6**

254	KNR 4-01 818-5	STB 01.01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4,98*1,85 9,21 1,80*1,80*2,0 6,48 (0,17+0,32)*1,80*(8,0+7,0+5,0) 17,64 (1,70+0,32)*1,80*5,0 18,18 1,30*1,80 2,34	m2	53,85		
255	1-11	STB 01.25.00	Demontaż wycieraczki systemowej	szt	1,00		
256	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie wylewki głąb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	53,85		
257	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 53,85*0,04 2,15	m3	2,15		
258	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	2,15		
259	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	2,15		
260	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 00.00.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	53,85		
261	100-1	STB 01.01.00	Szlifowanie powierzchni betonu	m2	53,85		
262	200-1		Konserwacja powierzchni betonu (impregnacja, wzmocnienie zabezpieczenie)	m2	53,85		
263	1-1	STB 01.21.00	Montaż wycieraczki	kpl	1,00		
264	KNR 4-01 211-1	STB 01.01.00	Skucie nierówności przy głąb.skucia do 1 cm na ścianach	m2	25,08		
265	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 25,08*0,02 0,50	m3	0,50		
266	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	0,50		
267	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	0,50		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
268	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	25,08		
269	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki cementowo wapienne wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	25,08		
270	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki cementowo wapienne wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	25,08		
271	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	25,08		
272	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	25,08		
273	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	25,08		
274	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	25,08		
					25,08	25,08	
275	2000-1	STB 00.00.00	Oczyszczenie i polakierowanie pochwytu drewnianego	m	11,40		
			3,20+1,90+1,30+1,80+1,40 +1,80			11,40	
276	KNR 4-01 354-5	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,02		
			0,98*2,06			2,02	
277	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	m2	2,02		
			2,02			2,02	
278	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	78,20		
			(3,53*2,0+4,97)*6,5			78,20	
279	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	78,20		
280	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	78,20		
281	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe	m	5,10		
			1,0+2,05*2,0			5,10	

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
282	KNR 2-02 1015-6	STB 01.07.00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1.0 m ² 1,0*2,05	m ²	2,05		
283	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m ²	24,50		
284	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m ²	24,50		
285	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m ²	24,50		
286	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m ²	24,50		

Razem element 2.7: PORTRIERNIA I KLATKA SCHODOWA 6**2.8 FOYER/MAŁA SCENA 31**

287	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²	109,38		
288	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m ²	109,38		
289	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1132-1		Warstwy wyrównacze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm	m ²	109,38		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
290	1-1	STB 01.07.00	Podłoga drewniana (olejowana) dębowa ,na warstwie kleju. Przewiduje się zerwanie istniejących wykładzin, listew przypodłogowych, demontaż cokolików, zastosowanie samopoziomujących mas jako wylewek korygująco - wyrównawczych, w miejscach, gdzie jest to konieczne. Pokrycie podłóg należy wykonać z klepek parkietowych drewnianych dębowych olejowanych (6cmx40 cm grubość 22 mm) , polecanych do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, kolor naturalny. Podłogi należy wykończyć listwami przypodłogowymi drewnianymi, wykończeniowymi w kolorze najbardziej zbliżonym do kolorystyki i wzornictwa desek o wysokości 10 cm. Elementem wykonania prac budowlanych jest okresowa konserwacja podłóg drewnianych oraz konserwacja listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przez okres gwarancji udzielonej przez Oferenta. Drewno olejowane w sposób odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach obciążonych ruchem. Przy wszystkich stykach podłogi drewnianej z powierzchniami pionowymi ścian i innych elementów stałego wyposażenia wewnątrz (w przypadku schodów: tylko z czołem pierwszego stopnia) należy wykonać listwę przypodłogową: listwy z drewna litego, suchego i bezszęcnego: dąb (odpowiednio do podłogi) o wysokości 10 cm grubości 2 cm z górna krawędzią zewnętrzną wyobloną . Twardość : 4,8 ; Gwarancja : podana w ofercie.	m2	109,38		
291	100-10	STB 01.01.00	Demontaż okładziny ściennej	m2	88,90		
292	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	88,90		
			(15,53+6,87)*2,0*2,79		124,99		
			-1,4*2,2*3,0		-9,24		
			-3,70*3,0		-11,10		
			-2,17*1,05*3,0		-6,84		
			-2,07*2,4		-4,97		
			-0,96*2,05*2,0		-3,94		
293	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	88,90		
294	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki cementowo wapienne wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	88,90		
295	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	88,90		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
296	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	88,90		
297	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	88,90		
298	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głąboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	88,90		
299	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzysmów przy suficie (15,63+6,87)*2,0 45,00	mb	45,00		
300	1-10		Demontaż starych lusterek i montaż nowych lusterek 2,46*1,40*4,0 13,78	m2	13,78		
301	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	109,38		
302	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	109,38		
303	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	109,38		
304	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	109,38		
305	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 88,9*0,02 1,78	m3	1,78		
306	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	1,78		
307	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	1,78		
308	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł okiennych 2,12*1,07*3,0 6,81	m2	6,81		
309	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	3,00		
310	KNR 4-01 354-12	STB 01.01.00	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2,2*3,0 6,60	m	6,60		
311	KNR 2-02 1003-10	STB 01.07.00	Okna drewniane 6,81 6,81	m2	6,81		
312	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prapetów wewnętrznych z drewnianych (dąb) szlifowane , lakierowane, frezowane , lakierowane	szt	3,00		
313	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie parapetów zewnętrznych	szt	3,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
314	KNR 4-01 354-5	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2,10*2,52	m2	5,29		
						5,29	
315	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 2,10*2,52	m2	5,29		
						5,29	
316	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe (2,10+2,52*2,0)	m	7,14		
						7,14	
317	KNR 2-02 1015-7	STB 01.07.00	Skrzydła drzwiowe D38 zewnętrzne ze świetlikiem o powierzchni do 1.0 m2	m2	5,29		
318	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 2,06* 0,98	m2	2,02		
						2,02	
319	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe (2,06*2,0+0,96)	m	5,08		
						5,08	
320	KNR 2-02 1017-2		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D35	m2	2,02		
321	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 1,40*2,20*3,0	m2	9,24		
						9,24	
322	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00		
323	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3] 9,24*2,0	m2	18,48		
						18,48	
324	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	18,48		
325	1-1	STB 01.07.00	Szpacelowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	18,48		
326	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drwena wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	18,48		
327	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	18,48		
328	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	18,48		
329	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	szt	3,00		
330	301-1	STB 01.21.00	Montaż obudowy grzejnikowej	szt	1,00		
331	KNR 4-01 354-15	STB 01.01.00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego	szt	5,00		

Razem element 2.8: FOYER/MALA SCENA 31**2.9 HALL WEJŚCIOWY BOCZNY 12**

332	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 3,51*2,70	m2	9,48		
						9,48	
333	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	2,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
334	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2] 9,48*2,0	m2	18,96		
						18,96	
335	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	18,96		
336	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	18,96		
337	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	18,96		
338	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	18,96		
339	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	18,96		
340	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	kpl	2,00		
Razem element 2.9: HALL WEJŚCIOWY BOCZNY 12							

2.10 SALA BUFETOWA 14

341	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 0,90*2,06	m2	1,85		
						1,85	
342	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	1,00		
343	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2] 1,85*2,0	m2	3,70		
						3,70	
344	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	3,70		
345	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	3,70		
346	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	3,70		
347	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	3,70		
348	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	m2	3,70		
349	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=2]	kpl	2,00		
Razem element 2.10: SALA BUFETOWA 14							

Razem rozdział 2: PARTER**3 PIETRO****3.1 HALL GÓRNY 101**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
350	KNR 4-01 815-8	STB 01.12.00	Wymiana listew przyściennych (16,73*2,0+4,97) 38,43	m	38,43		
351	1-1	STB 01.12.00	Renowacja podłóg z klepek drewnianych parkietowych. Demontaż listew przyściennych z utylizacją . oczyszczenie, renowacja, szlifowanie starych powierzchni klepek- zeszlifowanie warstwy starego lakieru i farb przeprowadzić w sposób zapewniający zeszlifowanie jak najmniejszej części warstwy użytkowej elementu klepkowego. Przygotowania podłoża i montaż ubytków w klepce podłogowej. Montaż nowych listew przyściennych z drewna klepek podłogowych (bukowych) . Szpachlowanie podłogi poprzez zastosowanie specjalnej masy szpachlowej która wypełni szczeliny i niewielkie ubytki. Olejowanie wykonać etapami, nałożyć olej podkładowy zapewniając dobre przygotowanie powierzchni do nałożenia oleju nawierzchniowego. Elementem prac wykonanych jest okresowa konserwacja podłóg klepkowych oraz listew przypodłogowych drewnianych za pomocą olejowania przynajmniej dwukrotnie w ciągu roku po odbiorze remontu, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od daty odbioru robót, przez okres gwarancji udzielonej w ofercie. Drewno olejowane w sposób i dla podłóg obciążonych dużym ruchem .	m2	81,33		
352	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (16,73+4,97)*2,0*3,0 130,20 -1,15*2,15*2,0 -4,95 -2,07*5,0 -10,35 -1,62*2,20 -3,56 111,34	m2	111,34		
353	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 111,34*0,02 2,23	m3	2,23		
354	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	2,23		
355	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	2,23		
356	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych 111,34 111,34	m2	111,34		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
357	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki cementowo wapienne wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	111,34			
			111,34					111,34
358	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	111,34			
359	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	111,34			
			111,34					111,34
360	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	111,34			
361	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głąboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	111,34			
			111,34					111,34
362	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów przy suficie	mb	42,68			
			(16,37+4,97)*2,0					42,68
363	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	81,33			
364	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	81,33			
365	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	81,33			
366	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.19.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	81,33			
367	100-1	STB 00.00.00	Zdobienia złączenia wykonać wg technologii konserwatorskiej dla malatur i zdobień	kpl	1,00			
368	1-1	STB 01.25.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	m2	8,51			
			1,15*2,15*2,0					4,95
			1,62*2,2					3,56
369	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	3,00			
370	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	17,02			
			8,51*2,0					17,02
371	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	17,02			
372	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	17,02			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
373	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drwena wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	17,02		
374	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	17,02		
375	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	17,02		
376	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	szt	3,00		
Razem element 3.1: HALL GÓRNY 101							
Razem rozdział 3: PIETRO							

4 ELEWACJA**4.1 Ocieplenie ścian fundamentowych wg dokumentacji część budynku warsztatowo-magazynowego**

377	KNR 2-31 805-2	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej ręcznie, wys.kostki 10 cm	m2	15,36			
			(22,60+3,0)*0,60					15,36
378	KNR 2-31 814-2	STB 01.01.00	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wym.8x30 cm na podsypce piaskowej	m	33,70			
			(13,50+12,50+5,70) 1,0*2,0					31,70 2,00
379	KNR 2-31 815-2	STB 01.01.00	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	15,85			
			(13,50+12,50+5,70)*0,50					15,85
380	KNR 2-31 801-1	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm ręcznie	m2	0,90			
			1,50*0,60					0,90
381	KNR 2-31 801-2	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.12 cm [RMS=38]	m2	0,90			
382	KNR 2-31 807-3	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,20			
			2,0*0,60					1,20
383	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	3,91			
			15,36*0,10					1,54
			33,70*0,08*0,30					0,81
			15,85*0,07					1,11
			0,90*0,50					0,45
384	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	3,91			
385	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	3,91			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
386	KNR 4-01 104-2	STB 01.02.00	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. III (19,0+3,0+3,0+13,0+12,0+5,20+12,0+2,0+6,0)*0,60*1	m3	45,12		
387	KNR 4-01 108-6	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	45,12		
388	KNR 4-01 108-8	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	45,12		
389	KNR 4-01 701-2	STB 01.01.00	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (19,0+3,0+3,0+13,0+12,0+5,20+12,0+2,0+6,0)*1,0*0,	m2	22,56		
390	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 22,56*0,02	m3	0,45		
391	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	0,45		
392	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	0,45		
393	KNR 4-01 725-2	STB 01.15.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2	m2	22,56		
394	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (19,0+3,0+3,0+13,0+12,0+5,20+12,0+2,0+6,0)*1,0	m2	75,20		
395	KNR 0-17 IGM 2608-2	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie	m2	75,20		
396	KNR 0-17 IGM 2608-3	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m2	75,20		
397	KNR 0-17 IGM 2609-1	STB 01.17.00	Przyklejenie płyt styrodurewych gr. 12 cm do ścian	m2	75,20		
398	KNR 0-17 IGM 2609-5	STB 01.17.00	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 75,20*7,0	szt	526,40		
399	KNR 0-17 IGM 2609-6	STB 01.17.00	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	75,20		
400	KNNR 3 WACETOB 207-1	STB 01.08.00	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	75,20		
401	KNR 4-01 105-1	STB 01.02.00	Zасыpywanie wykopów z przerzutem piasku na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm PIASEK Z DOWOZU 45,12 -75,20*0,12	m3	36,10		
							45,12 -9,02

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
402	KNR 2-31 101-7	STB 01.23.00	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm, grunt kat.III-IV	m2	9,03		
			(13,15-1,50)*0,50		5,83		
			2,40*0,50		1,20		
			(6,0-2,0)*0,50		2,00		
403	KNR 2-31 101-8	STB 01.23.00	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.III-IV	m2	9,03		
404	KNR 4-01 108-6	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	2,71		
			9,03*0,30		2,71		
405	KNR 4-01 108-8	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	2,71		
406	KNR 2-31 103-1	STB 01.23.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II	m2	48,88		
			(19,50+3,50+3,50+13,50+12,50+5,70+12,50+2,50+6,50)*0,50		39,85		
			9,03		9,03		
407	KNR 2-31 114-1	STB 01.23.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych - żwiru, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	48,88		
			(19,50+3,50+3,50+13,50+12,50+5,70+12,50+2,50+6,50)*0,50		39,85		
			9,03		9,03		
408	KNR 2-31 301-7	STB 01.23.00	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na podsypce żwirowej nowej	m2	46,78		
			48,88		48,88		
			-1,50*0,60		-0,90		
			-2,0*0,60		-1,20		
409	KNR 2-31 401-4	STB 01.24.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 30x30 cm, grunt kat.III-IV	m	50,90		
			13,50+12,50+5,70+12,50+2,50+6,50		53,20		
			-(1,50+2,0)		-3,50		
			1,20		1,20		
410	KNR 2-31 402-4	STB 01.24.00	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 50,90*0,09	m3	4,58		
					4,58		
411	KNR 2-31 407-5	STB 01.24.00	Obrzeża kamienne o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	50,90		
412	KNR 2-31 511-3	STB 01.23.00	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1,20		
413	KNR 2-31 308-1	STB 01.23.00	Nawierzchnie betonowe warstwa dolna o gr.12 cm	m2	0,90		
414	KNR 2-31 308-2	STB 01.23.00	Nawierzchnie betonowe warstwa dolna, każdy dalszy 1 cm gr.pow.12 cm [RMS=8]	m2	0,90		
415	KNR 2-31 308-3	STB 01.23.00	Nawierzchnie betonowe warstwa górna o gr.5 cm	m2	0,90		
416	KNR 2-31 308-4	STB 01.23.00	Nawierzchnie betonowe warstwa górna, każdy dalszy 1 cm gr.pow.5 cm [RMS=5]	m2	0,90		

Razem element 4.1: Ocieplenie ścian fundamentowych wg dokumentacji część budynku

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.2 Ocieplenie ścian dokumentacji część budynku warsztatowo-magazynowego							
417	KNR 19-01 832-4	STB 00.00.00	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	75,05		
			1,71*3,40*6,0	34,88			
			1,88*3,55	6,67			
			1,77*2,74*5,0	24,25			
			1,25*2,06	2,58			
			1,88*3,55	6,67			
418	KNR 4-01 354-11	STB 01.01.00	Wykucie z muru podokienków drewnianych, stalowych	m	22,00		
			(6,0+2,0+3,0)*2,0	22,00			
419	KNR 4-01 535-5	STB 01.01.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	35,00		
			7,0*5,0	35,00			
420	KNR 4-01 535-8	STB 01.01.00	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	41,30		
			(9,60+9,50+7,0*2,0+13,50 +9,0+5,40+21,60)*0,50	41,30			
421	KNR 4-01 701-2	STB 01.01.00	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	80,72		
			269,08*0,30	80,72			
422	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,61		
			80,72*0,02	1,61			
423	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	1,61		
424	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	1,61		
425	KNR 4-01 726-2	STB 01.15.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2	m2	80,72		
426	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	304,93		
			19,0*5,40	102,60			
			3,0*5,40	16,20			
			3,0*4,0	12,00			
			13,0*4,0	52,00			
			13,0*1,20	15,60			
			6,50*1,20/2,0*2,0	7,80			
			12,0*4,0	48,00			
			(5,20+12,50+2,0)*3,40	66,98			
			6,0*3,60	21,60			
			-1,71*3,40*6,0	-34,88			
			-1,85*3,55	-6,57			
			-1,77*2,74*5,0	-24,25			
			-1,26*2,06	-2,60			
			-1,80*3,0	-5,40			
			5,70*2,50	14,25			
			21,60*1,0	21,60			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
427	KNR 0-17 IGM 2608-2	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez impregnację grzybobójczą jednokrotnie	m2	304,93		
428	KNR 0-17 IGM 2608-3	STB 01.17.00	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez gruntowanie preparatem wzmacniającym dwukrotnie	m2	304,93		
429	KNR 0-17 IGM 2609-1	STB 01.17.00	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian	m2	304,90		
430	KNR 0-17 IGM 2609-2	STB 01.17.00	Przyklejenie płyt styropianowych gr 6 cm - pasy (19,10+3,0+3,0+13,20+12,10+5,40+12,40+2,0+6,0)*0,60 0,60*5,0*7,0 0,60*4,0*3,0 0,60*1,20*8,0	m2	79,68		
431	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów cokołowych 19,0+3,0+3,0+13,30+12,10+5,20+12,50+2,0+6,0	mb	76,10		
432	KNR 0-33 IGM 118-9	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów - dachowych 9,60+9,50+7,0*2,0+13,50+9,0+5,40+21,60*2,0	mb	104,20		
433	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań i gzymsów - sztukaterii zewnętrznej okiennej 6,0+2,0+4,0	szt	12,00		
434	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań i gzymsów - sztukaterii zewnętrznej drzwiowej 1+2,0	szt	3,00		
435	KNR 0-17 IGM 2609-5	STB 01.17.00	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 304,93*7,0	szt	2 134,51		
436	KNR 0-17 IGM 2609-6	STB 01.17.00	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach x 2 [RMS=2]	m2	304,93		
437	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł.ponad 1 m	szt	11,00		
438	KNR 2-02 511-2	STB 01.20.00	Rury spustowe z blachy okrągłe o średnicy 10 cm rury z odzysku	m	35,00		
439	KNR 2-02 507-2	STB 01.20.00	Obróbki z blachy tytanowo cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm (9,60+9,50+7,0*2,0+13,50+9,0+5,40+21,60)*0,60	m2	49,56		
Razem element 4.2: Ocieplenie ścian dokumentacji część budynku warsztatowo-magazynowego							

4.3 Ściany fundamentowe bez ocieplenia wg dokumentacji pozostała część budynku

440	KNR 2-31 805-2	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej ręcznie, wys.kostki 10 cm (2,0+11,0+1,80+2,10+5,20+1,0+1,50+1,50+0,50)*0,60 0 (5,40+7,20+3,40+6,80+2,2	m2	30,96		
					15,96		
					15,00		
441	KNR 2-31 801-1	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej o gr.12 cm ręcznie 3,0*1,0 2,0*0,60 1,50*0,60	m2	5,10		
					3,00		
					1,20		
					0,90		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
442	KNR 2-31 801-2	STB 01.01.00	Rozebranie podbudowy betonowej ręcznie, każdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.12 cm [RMS=38]	m2	5,10		
443	KNR 2-31 807-3	STB 01.01.00	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,48		
			23,30*0,60			13,98	
			-(2,0+1,50)			-3,50	
444	KNR 4-01 349-2	STB 01.01.00	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn	m3	3,12		
			(4,80+4,10)*1,40*0,25			3,12	
445	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	11,46		
			30,96*0,10			3,10	
			5,10*0,80			4,08	
			14,48*0,08			1,16	
			3,12			3,12	
446	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	11,46		
447	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	11,46		
448	KNR 4-01 104-2	STB 01.02.00	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 3,0 m w gruncie kat. III	m3	151,79		
			(23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*0,60*2,70			115,34	
			(4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*0,60*2,70			36,45	
449	KNR 2-01 322-2	STB 01.02.00	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką,gł.wykopu do 3 m, szer.do 1 m, kat.gruntu III-IV, umocnienie pełne	m2	252,99		
			(23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*2,70			192,24	
			(4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*2,70			60,75	
450	KNR 4-01 108-6	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.III	m3	151,79		
451	KNR 4-01 108-8	STB 01.01.00	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	151,79		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
452	KNR 4-01 701-2	STB 01.01.00	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	81,52		
			(23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*2,90*0,30				
			(4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*2,90*0,30				19,58
453	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,63		
			81,52*0,02				
454	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	1,63		
455	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	1,63		
456	KNR 4-01 725-2	STB 01.15.00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II ścian, loggi, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, powierzchnia uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 2 m2	m2	81,52		
			(23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*2,90*0,30				
			(4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*2,90*0,30				19,58
457	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 00.00.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	271,73		
			(23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*2,90				
			(4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*2,90				65,25
458	600-20	STB 01.08.00	Uszczelnienie ścian piwnicznych elastyczą zaprawą uszczelniającą	m2	271,73		
459	KNNR 3 WACETOB 207-1	STB 01.08.00	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubekowej bez gruntowania powierzchni	m2	252,99		
460	KNR 4-01 105-1	STB 01.02.00	Zасыpywanie wykopów z przerzutem piasku na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm PIASEK	m3	151,79		
			151,79				
461	KNR 2-31 103-1	STB 01.23.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II	m2	56,22		
			(23,20+10,50+3,10+13,50+1,0+4,20+4,70+1,80+2,0+4,70+1,0+1,0+0,50)*0,60				
			(4,70+6,0+2,80+6,80+2,20)*0,60				13,50
462	KNR 2-31 114-1	STB 01.23.00	Podbudowy z kruszyw naturalnych - żwiru, warstwa dolna o gr.20 cm po zagęszczeniu	m2	56,22		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
463	KNR 2-31 301-7	STB 01.23.00	Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 cm na podsypce żwirowej nowej	m2	40,04			
			55,622					55,62
			-5,10					-5,10
			-10,48					-10,48
464	KNR 2-31 511-3	STB 01.23.00	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	10,48			
465	KNR 4-01 203-1	STB 01.04.00	Uzupełnienie elementów konstrukcji z betonu monolitycznego - podjazdów	m3	1,05			
			2,10*0,50					1,05
Razem element 4.3: Ściany fundamentowe bez ocieplenia wg dokumentacji pozostała część								

4.4 Cokół wg dokumentacji pozostała część budynku

466	KNR 4-01 701-2	STB 01.01.00	Odbicie i dokładne oczyszczenie lica cegły tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	112,50			
			(23,40+10,50+3,0+13,50+6,50+10,20+2,20+4,80+0,50+6,0+0,50)*1,0					81,10
			(9,0+6,0+3,0+6,70+6,70)*1,0					31,40
467	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	2,25			
			112,50*0,02		2,25			
468	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m3	2,25			
469	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m3	2,25			
470	KNR 19-01 828-1		Wykucie spoin na murach z cegły mury gładkie	m2	112,50			
471	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 01.01.00	Wyszczotkowanie i oczyszczenie muru np. sprężonym powietrzem lub twardą szczotką	m2	112,50			
472	KNR 0-26 IGM 637-8		Odsolenie dwukrotne ścian	m2	112,50			
473	1-1	STB 01.15.00	Tynk renowacyjny podkładowy	m2	112,50			
			112,50					112,50
474	1-1	STB 01.15.00	Tynk renowacyjny gruboziarnisty - warstwa podkładowa	m2	112,50			
475	1-1	STB 01.15.00	Tynk renowacyjny gruboziarnisty - warstwa podkładowa - pogrubienie	m2	112,50			
476	1-1	STB 01.15.00	Tynk renowacyjny drobnoziarnisty - warstwa wykończeniowa	m2	112,50			

Razem element 4.4: Cokół wg dokumentacji pozostała część budynku**4.5 Elewacja bez ocieplenia wg dokumentacji pozostała część budynku**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
477	KNR 19-01 832-4	STB 00.00.00	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	91,36			
			(5,0*2,20)					11,00
			(2,0*1,0)					2,00
			(1,70*1,0)					1,70
			(1,30*1,0)*11,0					14,30
			(1,30*1,40)					1,82
			(1,26*0,96)					1,21
			(1,30*1,0)*6,0					7,80
			(2,0*1,0)					2,00
			(0,90*1,40)					1,26
			(2,0*2,50)					5,00
			(3,50*2,0)					7,00
			(2,0*1,80)					3,60
			(1,0*2,0)*4,0					8,00
			(1,70*1,0)					1,70
			(2,30*1,40)					3,22
			(1,0*2,0)*6,0					12,00
(2,50*2,10)	5,25							
(2,50*1,0)	2,50							
478	1-1	STB 01.25.00	Demontaż balustrady balkonowej	szt	1,00			
479	KNR 4-01 535-5	STB 01.01.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	40,00			
			8,0*5,0					40,00
480	KNR 4-01 535-8	STB 01.01.00	Rozebranie murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,80			
			(7,60+7,0*2,0)*0,50					10,80
481	1-5	STB 01.25.00	Zerwanie ist. docieplenia ze styropianu gr 12 cm	m2	249,12			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
482	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków zewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m ² z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²	875,62			
			8,20*4,0					32,80
			8,20*1,50/2,0*2,0					12,30
			15,0*7,0					105,00
			7,50*2,80/2,0*2,0					21,00
			15,0*1,0					15,00
			7,50*2,20/2,0*2,0					16,50
			-1,80*5,0					-9,00
			-0,98*2,25					-2,21
			3,10*5,30					16,43
			10,50*5,50					57,75
			(2,10+2,17+1,80+0,70+0,40)*3,0					21,51
			13,20*6,0					79,20
			6,70*5,70					38,19
			-2,40*2,50					-6,00
			10,0*7,50					75,00
			4,40*1,50					6,60
			2,0*5,50					11,00
			(4,80+0,50+6,0+0,50)*7,0					82,60
			3,80*4,0					15,20
			9,0*6,50					58,50
			6,0*6,50					39,00
			3,0*6,50					19,50
			19,0*3,0					57,00
			19,0*4,0					76,00
			4,50*2,50*2,0					22,50
			5,70*2,50					14,25
483	KNR 4-01 108-9	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	17,51			
			875,62*0,02					17,51
484	KNR 4-01 108-10	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km [R=10;M=10;S=10]	m ³	17,51			
485	1-1	STB 01.25.00	Utylizacja gruzu	m ³	17,51			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
486	KNR 0-17 IGM 930-1	STB 01.08.00	Usunięcie śladów biologicznych	m2	875,62		
			8,20*4,0	32,80			
			8,20*1,50/2,0*2,0	12,30			
			15,0*7,0	105,00			
			7,50*2,80/2,0*2,0	21,00			
			15,0*1,0	15,00			
			7,50*2,20/2,0*2,0	16,50			
			-1,80*5,0	-9,00			
			-0,98*2,25	-2,21			
			3,10*5,30	16,43			
			10,50*5,50	57,75			
			(2,10+2,17+1,80+0,70+0,40)*3,0	21,51			
			13,20*6,0	79,20			
			6,70*5,70	38,19			
			-2,40*2,50	-6,00			
			10,0*7,50	75,00			
			4,40*1,50	6,60			
			2,0*5,50	11,00			
			(4,80+0,50+6,0+0,50)*7,0	82,60			
			3,80*4,0	15,20			
			9,0*6,50	58,50			
			6,0*6,50	39,00			
			3,0*6,50	19,50			
			19,0*3,0	57,00			
			19,0*4,0	76,00			
			4,50*2,50*2,0	22,50			
5,70*2,50	14,25						
487	KNR 0-17 IGM 930-1	STB 01.08.00	Dezynfekcja podłoża	m2	875,62		
488	KNR 0-17 IGM 930-1	STB 01.15.00	Wykonanie szprycu 50 % na powierzchni tynku	m2	875,62		
			875,62	875,62			
489	KNR 19-01 805-3		Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne szlachetne o powierzchni w jednym miejscu 5 m2 na ścianach ceglanych	m2	875,62		
490	KNR 19-01 807-2	STB 01.15..00	Wykonanie na ścianach płaskich tynków nawierzchniowych cienkowarstwowych (przecierka)	m2	875,62		
			875,62	875,62			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
491	KNR 19-01 809-2	STB 01.15.00	Wykonanie na ościeżach tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ocieży do 25 cm	m	183,28		
			(5,0*2,0+2,20)	12,20			
			(2,0*2,0+1,0)	5,00			
			(1,70*2,0+1,0)	4,40			
			(1,30*2,0+1,0)*11,0	39,60			
			(1,30*2,0+1,40)	4,00			
			(1,26*2,0+0,96)	3,48			
			(1,30*2,0+1,0)*6,0	21,60			
			(2,0*2,0+1,0)	5,00			
			(0,90*2,0+1,40)	3,20			
			(2,0*2,0+2,50)	6,50			
			(3,50*2,0+2,0)	9,00			
			(2,0*2,0+1,80)	5,80			
			(1,0*2,0+2,0)*4,0	16,00			
			(1,70*2,0+1,0)	4,40			
			(2,30*2,0+1,40)	6,00			
			(1,0*2,0+2,0)*6,0	24,00			
(2,50*2,0+2,10)	7,10						
(2,50*2,0+1,0)	6,00						
492	KNR 19-01 809-3	STB 01.15.00	Wykonanie pasów z tynku wapiennego o fakturze gładzi (o uziarnieniu 0,6 mm) [RMS=1,4]	m	182,60		
			5,0	5,00			
			7,30*2,0	14,60			
			7,0*2,0	14,00			
			9,40*2,0	18,80			
			5,70*3,0	17,10			
			5,20*4,0	20,80			
			6,50*4,0	26,00			
			6,50*4,0	26,00			
			3,70*2,0	7,40			
			3,0*2,0	6,00			
			2,60*6,0	15,60			
			11,30	11,30			
493	TZKNBK 19-15 201-6	STB 01.19.00	Roboty malarskie wysokojakościowe klejowe (poz.12) malowanie ścian 2 razy kolorami pełnymi,ciemnymi z zagruntowaniem ścian gładkich	m2	875,62		
			875,62	875,62			
494	KNR 0-33 IGM 118-8	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów cokołowych	mb	117,50		
			23,40+10,50+3,0+13,50+6,70+10,0+2,0+4,70+0,50+6,0+0,50	80,80			
			9,0+6,0+2,70+19,0	36,70			
495	KNR 0-33 IGM 118-9	STB 01.17.00	Mocowanie profili gzymsów - dachowych	mb	21,60		
			7,60+7,0*2,0	21,60			
496	200-1		Naprawa i konserwacja istniejących gzymsów dachowych wg opisu w projekcie pkt. 2.1.8	mb	23,20		
			3,0+13,50+6,70	23,20			
497	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań i gzymsów - sztukaterii zewnętrznej okiennej	szt	2,00		
			1,0+1,0	2,00			
498	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań i gzymsów - sztukaterii zewnętrznej drzwiowej	szt	4,00		
			3,0+1,0	4,00			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
499	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań okiennych 12,0+6,0+1,0+1,0+4,0+1,0 +1,0+5,0 31,00	szt	31,00		
500	KNR 0-33 IGM 118-1	STB 01.17.00	Mocowanie profili obramowań drzwiowych 1,0+1,0+1,0+1,0+2,0 6,00	szt	6,00		
501	KNR 4-01 1212-8	STB 01.19.00	Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - krat i balustrad z prętów ozdobnych 1,50*1,10*2,0 3,30	m2	3,30		
502	KNR 2-02 1209-1	STB 01.21.00	Balustrady z pochwytym stalowym tarasowe balustrada z odzysku	m	1,50		
503	KNR 2-02 511-2	STB 01.20.00	Rury spustowe z blachy okrągłe o średnicy 10cm rury z odzysku	m	40,00		
504	KNR 2-02 507-2	STB 01.20.00	Obróbki z blachy tytanowo cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm 10,80 10,80	m2	10,80		

Razem element 4.5: Elewacja bez ocieplenia wg dokumentacji pozostała część budynku

4.6 Wymiana parapetów zewnętrznych

505	KNR 4-01 354-11	STB 01.01.00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych [R=1,5]	szt	64,00		
506	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo tytanowej	szt	64,00		

Razem element 4.6: Wymiana parapetów zewnętrznych

Razem rozdział 4: ELEWACJA

5 ZEJŚCIE DO PIWNICY

507	KNR 0-17 IGM 2608-1	STB 00.00.00	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie (0,13+0,18)*1,53*26,0*2,0 24,66	m2	24,66		
508	1-1	STB 01.25.00	Oczyszczenie metodą piaskowania bądź pudrowania	m2	24,66		
509	KNR 19-01 706-1	STB 01.01.00	Oczyszczenie spoin	m2	24,66		
510	KNR 19-01 310-3	STB 01.05.00	Uzupełnienie i naprawa schodów o powierzchni do 3 m2 z cegły budowlanej o gr.ponad 1/2 cegły [R=1,5]	m3	1,00		
511	KNR 19-01 325-3	STB 01.05.00	Spoinowanie murów z cegły masą fugową do renowacji fug wapiennych	m2	24,66		
512	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Impregnacja powierzchni ścian z cegły - schodów	m2	24,66		
513	KNR 4-01 354-15	STB 01.01.00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż pochwyty	szt	6,00		
514	KNR 2-02 1208-3	STB 01.21.00	Balustrady schodowe pochwyt stalowy na wspornikach 4,20*2,0 8,40	m	8,40		
515	KNR 4-01 354-9	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych + zdjęcie skrzydeł drzwiowych	szt	2,00		
516	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 ANTYWŁAMANIOWYCH 0,90*2,0*2,0 3,60	m2	3,60		

Razem rozdział 5: ZEJŚCIE DO PIWNICY

6 SCHODY PRZY KAWIARENCE

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
517	1-1	STB 00.00.00	Schody nowe przy kawiarence wg projektu RYS 9/SCH	kpl	1,00		
Razem rozdział 6: SCHODY PRZY KAWIARENCE							
7 SCHODY PRZY HALL WEJSCIOWYM BOCZNYM							
518	1-1	STB 00.00.00	Remont schodów - odtworzenie schodów wg technologii opisanej w projekcie budowlanym - remont schodów zewnętrznych w obiekcie zabytkowym RYS 8/SCH	kpl	1,00		
Razem rozdział 7: SCHODY PRZY HALL WEJSCIOWYM BOCZNYM							
8 SCHODY DO SALI BUFETOWEJ							
519	1-1	STB 00.00.00	Remont schodów - odtworzenie schodów wg technologii opisanej w projekcie budowlanym - remont schodów zewnętrznych w obiekcie zabytkowym RYS 7/SCH	kpl	1,00		
Razem rozdział 8: SCHODY DO SALI BUFETOWEJ							
9 MAGAZYN							
520	1-1	STB 01.25.00	Zmiana miejsca usytuowania wyłącznika	kpl	2,00		
521	KNR 0-17 IGM 2609-8	STB 01.17.00	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 3,0*4,0	m	12,00		
					12,00		
522	KNR 0-17 IGM 2609-7	STB 01.17.00	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach 12*1,20	m2	14,40		
					14,40		
523	KNR 0-17 IGM 927-1	STB 01.17.00	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2	14,40		
524	KNR 0-17 IGM 927-5	STB 01.17.00	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na ościeżach	m2	14,40		
525	KNR 2-02 WACETOB 1519-2	STB 01.19.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową	m2	14,40		
Razem rozdział 9: MAGAZYN							
Razem kosztorys: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP. - ETAP V 45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów							

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa budynku teatru wraz z zagospodarowaniem teatru w ramach rewitalizacji Teatru im. J.Osterwy w Gorzowie Wlkp- ETAP V
ADRES INWESTYCJI: UL. TEATRALNA 9; 66-400 GORZÓW WLKP.
NAZWA INWESTORA: TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY, UL. TEATRALNE 9 GORZÓW WLKP
ADRES INWESTORA: UL. TEATRALNA 9; 66-400 GORZÓW WLKP.

DATA OPRACOWANIA: 11.02.2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
		Instalacje elektryczne - ETAP V			
1.1		Instalacje gniazd i oświetlenia			
1.1.1		Instalacja dzwonek (widownia, hol główny, hol górny)			
1 d.1.1. 1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1.1. 1	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1.1. 1	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm²</i>	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
4 d.1.1. 1	KNNR 5-05 1405-04	Zainstalowanie specjalnych aparatów telefonicznych oraz wyposażenia dodatkowego - dzwonek głośno brzmiący	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.1.2		Dotyczy pomieszczeń 1, 2, 3, 3A, 7, 8, 31, 101, 114, 115 parter + piętro			
5 d.1.1. 2	kalk. własna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej - przewody, gniazda, oświetlenie, czujki.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1. 2	KNNR 9 0202-07	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.1. 2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		500	m	500,000	
				RAZEM	500,000
8 d.1.1. 2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		500	m	500,000	
				RAZEM	500,000
9 d.1.1. 2	KNNR 5 0404-01	Rozdzielnica kawiarni R Kaw	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1.1. 2	KNNR 5 0104-06	Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami <i>rury winidurowe peschel</i>	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
11 d.1.1. 2	KNNR 5 0205-03 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe YDY 5x16 mm²</i>	m		
		120	m	120,000	
				RAZEM	120,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm²</i>	m		
d.1.1. 2		500	m	500,000	
				RAZEM	500,000
13	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm²</i>	m		
d.1.1. 2		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
14	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
d.1.1. 2		129	szt.	129,000	
				RAZEM	129,000
15	KNNR 5 0306-04	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.1. 2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.1. 2		4 + 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.1. 2		2 + 4	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	TZKNBK XVII 52-01	Instalowanie żyrandoli do 50 kg. <i>Żyrandol ozdobny nr ■</i>	szt		
d.1.1. 2		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
19	TZKNBK XVII 52-01	Instalowanie żyrandoli do 50 kg. <i>Żyrandol ozdobny nr ■</i>	szt		
d.1.1. 2		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
20	TZKNBK XVII 52-01	Instalowanie żyrandoli do 50 kg. <i>Żyrandol ozdobny nr ■</i>	szt		
d.1.1. 2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	TZKNBK XVII 52-04	Instalowanie kinkietów ozdobnych do 3 kg. <i>kinkiet dekoracyjny 40W oprawa nr ■</i>	szt		
d.1.1. 2		18 + 10	szt	28,000	
				RAZEM	28,000
22	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x40 W <i>oprawy nr ■</i>	kpl.		
d.1.1. 2		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W <i>oprawy świetłówkowe nr ■</i>	kpl.		
d.1.1. 2		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - światłótkowa do 2x40 W <i>oprawy nr 2 - piętro 2x28W (kab. elektryków i akustyków)</i>	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
25	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm²</i>	m		
		650	m	650,000	
				RAZEM	650,000
26	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		95 + 20	szt.	115,000	
				RAZEM	115,000
27	KNNR 5 0404-04	Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce/ podłączanie opraw + gniazd Krotność = 2	szt.ż ył		
		72 + 115	szt.ż ył	187,000	
				RAZEM	187,000
1.2		Instalacja SAP			
29	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm²</i>	m		
		300	m	300,000	
				RAZEM	300,000
30	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe YnTKSY 4x2x0,8 mm²</i>	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
31	KNNR 5 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe / PWP	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR AL-01 0111-03	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych <i>przycisk oddymianie</i>	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR AL-01 0111-03	Montaż elektromechanicznych elementów obsługowych <i>przycisk ROP</i>	szt.		
		4 + 2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
34	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnątrznego <i>sygnalizator akustyczny płaski</i>	szt.		
		2 + 2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
35	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu <i>Optyczna czujka dymu</i>	szt.		
		17 + 6	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.2	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce/ podłączenie SAP Krotność = 2	szt.ż ył		
		41	szt.ż ył	41,000	
				RAZEM	41,000
37 d.1.2	KNR AL-01 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów	lin.		
		1	lin.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Oświetlenie Awaryjne - Centralna bateria			
38 d.1.3	KNNR 5 0209-06	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych <i>przewody kabelkowe YDY 3x6 mm²</i>	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
39 d.1.3	KNNR 5 0405-09	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie <i>Centralna bateria ■ akumulatorami, kontrolerem ■ przyłączem LonWorks</i>	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.3	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 mm²</i>	m		
		500	m	500,000	
				RAZEM	500,000
41 d.1.3	KNNR 5 0502-01 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa / oprawa ewakuacyjna zewnętrzna E3	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
42 d.1.3	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa / oprawa ewakuacyjna - wyjście ewakuacyjne	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
43 d.1.3	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa Awaryjna	kpl.		
		24 + 9	kpl.	33,000	
				RAZEM	33,000
44 d.1.3	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa ewakuacyjna kierunkowa	kpl.		
		9 + 5	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
45 d.1.3	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa Awaryjna <i>oprawa awaryjna oznaczone E2</i>	kpl.		
		1 + 2	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
46 d.1.3	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce/ podłączenie opraw + gniazd Krotność = 2	szt.ż ył		
		65	szt.ż ył	65,000	
				RAZEM	65,000
47 d.1.3	KNR AL-01 0604-04	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.4		System Sygnalizacji Włamania i Napadu			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.1.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe YTDY 8x0,5 mm²</i>	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
49 d.1.4	KNR AL-01 0203-01	Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.1.4	KNR AL-01 0208-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa <i>Manipulator KS</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.4	KNR AL-01 0208-01	Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa <i>Manipulator KG</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.4	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni <i>czujka PIR</i>	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.1.4	KNR AL-01 0102-05	Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.4	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce/ podłączenie opraw + gniazd Krotność = 2	szt.ż ył		
		10	szt.ż ył	10,000	
				RAZEM	10,000
55 d.1.4	KNR AL-01 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów	lin.		
		1	lin.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Instalacja połączeń wyrównawczych			
56 d.1.5	KNNR 5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem <i>Linka LqY ■ mm²</i>	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
57 d.1.5	KNNR 5 1204-01	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm ²	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
1.6		Instalacja teletechniczna			
58 d.1.6	KNNR 5 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg / Zestaw gniazdowy PEL	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
59 d.1.6	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody UTP 4x2x0,5</i>	m		
		1000	m	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
1.7		Monitoring			
60 d.1.7	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna <i>kamera zewnętrzna ■ grzałka ■ obudowa</i>	szt.		
		5	szt.	5,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
61 d.1.7	KNR AL-01 0501-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna <i>kamera wewnętrzna</i>	szt.		
		5 + 3 + 5	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
62 d.1.7	KNR AL-01 0502-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video <i>Rejestратор 16wej</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody UTP 4x2x0,5</i>	m		
		600	m	600,000	
				RAZEM	600,000
64 d.1.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewod OMY 2x2,5 mm²</i>	m		
		600	m	600,000	
				RAZEM	600,000
65 d.1.7	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
		18	linia	18,000	
				RAZEM	18,000
1.8		Pomiary			
66 d.1.8	kalk. własna	Wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych (impedancja pętli zwarcia, ciągłość przewodów, rezystancja izolacji kabli i przewodów, natężenie ośw. podstawowego i awaryjnego etc)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
		Prace nie wykonane w poprzednich etapach a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu			
2.1		Doposażenie rozdzielnic RP			
67 d.2.1	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
68 d.2.1	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce/ podłączanie opraw + gniazd	szt.ż ył		
		7	szt.ż ył	7,000	
				RAZEM	7,000
2.2		Oprawy awaryjne pomieszczenia 29, 30, W2			
69 d.2.2	KNNR 5 0110-03	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do gipsu, gazobetonu	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
70 d.2.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe <i>przewody kabelkowe HDGs 3x2,5 mm²</i>	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
71 d.2.2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa Awaryjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.2.2	KNNR 5 0501-01	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - żarowa / oprawa ewakuacyjna kierunkowa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Oprawy awaryjne pomieszczenia - zascenie, W1, W3, W6, W7, W8, W10, W11, W11a, W12, W13, W14, W15 (całość nie wykonana w etapie III)			
73 d.2.3	kalk. własna	Dobór, dostawa i montaż opraw awaryjnych wraz z okablowaniem przewodem HDGs 3x2,5 mm2 i pomiarami zasilanych z CB.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		czujniki dymowe na plafonie			
74 d.2.4	kalk. własna	Dobór i rozmieszczenie czujników oddymiania, ROPów, sygnalizatorów na widowni / plafonie wraz z okablowaniem i podłączeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		Sieci zewnętrzne			
75 d.2.5	kalk. własna	Wykonanie nowego zasilania sceny letniej. 1) rozebranie kostki 2) wykopanie pod kabel zasilający 3) ułożenie kabla zasilającego YKY 5x35 80m 4) zasypanie wykopu 5) odtworzenie kostki 6) modernizacja rozdzielnicy i instalacji sceny letniej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2.5	kalk. własna	Wykonanie zasilania tablicy informacyjnej oraz siłowników bram zewnętrznych 1) rozebranie kostki 2) wykopanie pod kabel zasilający 3) ułożenie kabla zasilającego YKY 3x1,5 100m 4) zasypanie wykopu 5) odtworzenie kostki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		Instalacja elektryczna do multimedii			
77 d.2.6	Kalkulacja własna	Wykonanie punktów przyłączeń do ram multimedialnych.	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
2.7		Instalacja odgromowa			
78 d.2.7		Ułożenie zwodów pionowych instalacji odgromowej wraz ze złączami kontrolnymi, Rozbudowa instalacji uziemień o uziomy pionowe pogrążane celem uzyskania wymaganej rezystancji uziomu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.8		Lampy oświetleniowe elewacyjne			
79 d.2.8	kalkulacja własna	Demontaż istniejącego oświetlenia na elewacji oraz montaż nowych opraw w miejscu istniejących wraz z uzupełnieniem okablowania	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Instalacje elektryczne - ETAP V	2
2 Prace nie wykonane w poprzednich etapach a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu	7
Spis treści	9

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa budynku Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. Juliusza Osterwy ETAP V

ADRES INWESTYCJI : ul. Teatralna 9 dz. 2288, 66-400 Gorzów Wlkp.

INWESTOR : TEATR im. JULIUSZA OSTERWY

ADRES INWESTORA : w Gorzowie Wlkp.

:

:

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Anna Woćko

DATA OPRACOWANIA : 13.02.2017r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

13.02.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE			
1	Instalacja c.o.	1	32
2	Roboty budowlane i demontaż	33	47
2.1	Instalacja c.o.	33	47

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJE WEWNĘTRZNE SANITARNE						
1	45331100-7		Instalacja c.o.			
1	KNR-W 2-15 0404-01	ST-01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 16x2,0 135.00	m m	135.00	
					RAZEM	135.00
2	KNR-W 2-15 0404-01	ST-01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 20x2,25 145.00	m m	145.00	
					RAZEM	145.00
3	KNR-W 2-15 0404-02	ST-01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 25x2,5 77.00	m m	77.00	
					RAZEM	77.00
4	KNR-W 2-15 0404-03	ST-01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 32x3,0 61.00	m m	61.00	
					RAZEM	61.00
5	KNR-W 2-15 0404-04	ST-01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa sztanga 40x4,0 37.00	m m	37.00	
					RAZEM	37.00
6	KNR-W 2-15 0525-02	ST-01.03.	Zawór nastawny o śr. nominalnej 25 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
7	KNR-W 2-15 0412-02	ST-01.03.	Zawór odcinający prosty d=15 mm 24.00	szt. szt.	24.00	
					RAZEM	24.00
8	KNR-W 2-15 0412-02	ST-01.03.	Zawór prosty d=15 mm 24.00	szt. szt.	24.00	
					RAZEM	24.00
9	KNR 2-15 d.1 0415-01	ST-01.03.	Wkładka do grzejnika zintegrowanego 10.00	szt. szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
10	KNR-W 2-15 0412-02	ST-01.03.	Kompaktowy zawór kątowy z głowicą do grzejników 10.00	szt. szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
11	KNR 0-35 d.1 0215-04	ST-01.03.	Głowice termostatyczne do wkładek do grzejników zintegrowanych 10.00	szt. szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
12	KNR-W 2-15 0418-07	ST-01.03.	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 20s-600/720 1.00	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
13	KNR-W 2-15 0418-07	ST-01.03.	Grzejniki stalowe dwupłytkowe 22-600/560 1.00	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
14	KNR-W 2-15 0418-11	ST-01.03.	Grzejniki stalowe trzy płytkowe 33-600/1200 7.00	szt. szt.	7.00	
					RAZEM	7.00
15	KNR-W 2-15 0418-12	ST-01.03.	Grzejniki stalowe trzy płytkowe 33-600/1760 1.00	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
16	KNR-W 2-15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe 1820/420 2.00	szt. szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
17	KNR-W 2-15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe 1820/720 2.00	szt. szt.	2.00	
					RAZEM	2.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe 2220/720	szt.		
			2.00	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
19	KNR-W 2-15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe 2020/720	szt.		
			4.00	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
20	KNR-W 2-15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe (fabrycznie wyposażone w zawór i głowicę termostatyczną) 950/1280	szt.		
			3.00	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
21	KNR-W 2-15 0418-12 analogia	ST-01.03.	Grzejniki stalowe (fabrycznie wyposażone w zawór i głowicę termostatyczną) 650/1680	szt.		
			1.00	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
22	KNR-W 2-15 0427-01	ST-01.03.	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
			24.00	kpl.	24.00	
					RAZEM	24.00
23	KNR-W 2-15 0406-03	ST-01.03.	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
			1	próba	1.00	
					RAZEM	1.00
24	KNR-W 2-15 0406-05	ST-01.03.	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5	m		
				m	455.00	
					RAZEM	455.00
25	KNR-W 2-15 0436-01	ST-01.03.	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			24	urz.	24.00	
					RAZEM	24.00
26	KNR 0-34 d.1 0101-11	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 18 mm gr.20mm	m		
			135.00	m	135.00	
					RAZEM	135.00
27	KNR 0-34 d.1 0101-10	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 22 mm gr.20mm	m		
			145.00	m	145.00	
					RAZEM	145.00
28	KNR 0-34 d.1 0101-11	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 25 mm gr.20mm	m		
			77.00	m	77.00	
					RAZEM	77.00
29	KNR 0-34 d.1 0101-19	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 35 mm gr.30mm	m		
			61.00	m	61.00	
					RAZEM	61.00
30	KNR 0-34 d.1 0101-19	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 42 mm gr.30mm	m		
			37.00	m	37.00	
					RAZEM	37.00
31	KNR 7-24 d.1 0516-09 analogia	ST-01.03.	Uruchomienie i uzyskanie temperatur	kpl.		
			1.00	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
32	d.1 kalk. własna	ST-01.03.	Uszczelnienie masą ogniochronną otworów technologicznych oraz osadzenie przejść p-poz do zabezpieczenia rur palnych	kpl		
			1.00	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
2			Roboty budowlane i demontaż			
2.1			Instalacja c.o.			
33	KNR 4-07 d.2. z.sz.3.7.a 1	ST-01.03.	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter	obiekt.		
			1.00	obiekt.	1.00	
					RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	d.2. kalk. własna 1	ST-01.03.	Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z kosztem wywozu i utylizacji złomu	kpl		
			1.00	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00
35	d.2. KNR 4-02 0521-02 1	ST-01.03.	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego + na czas remontu pomieszczeń	kpl.		
			7.00	kpl.	7.00	
					RAZEM	7.00
36	d.2. KNR 2-15 0419-03 1 analogia	ST-01.03.	Montaż wcześniej zdemontowanych grzejników stalowe płytowych - tylko R	kpl.		
			7.00	kpl.	7.00	
					RAZEM	7.00
37	d.2. KNR 4-01 0210-02 1	ST-01.03.	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m		
			18.00	m	18.00	
					RAZEM	18.00
38	d.2. KNR 4-01 0207-03 1	ST-01.03.	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m		
			18.00	m	18.00	
					RAZEM	18.00
39	d.2. KNR 4-01 0333-08 1	ST-01.03.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			6.00	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
40	d.2. KNR 4-01 0333-10 1	ST-01.03.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			4.00	szt.	4.00	
					RAZEM	4.00
41	d.2. KNR 4-01 0333-12 1	ST-01.03.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			8.00	szt.	8.00	
					RAZEM	8.00
42	d.2. KNR 4-01 0333-21 1	ST-01.03.	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
			12.00	szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
43	d.2. KNR 4-01 0339-01 1	ST-01.03.	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			30.00	m	30.00	
					RAZEM	30.00
44	d.2. KNR 4-01 0323-02 1	ST-01.03.	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
			6.00	szt.	6.00	
					RAZEM	6.00
45	d.2. KNR 4-01 0323-04 1	ST-01.03.	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
			8+4	szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
46	d.2. KNR 4-01 0323-05 1	ST-01.03.	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
			12	szt.	12.00	
					RAZEM	12.00
47	d.2. KNR 4-01 0108-09 1 0108-10	ST-01.03.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10.00 km	m ³		
			18*0.04*1.3	m ³	0.94	
			30*0.12*0.065*1.3	m ³	0.30	
					RAZEM	1.24