

**KOSZTORYSOWANIE  
DOROTA THIEMANN  
WAWRÓW 18 B  
Tel. 793 622 111**

## **PRZEDMIAR ROBÓT V ETAP**

ZADANIE INWESTYCYJNE	<b>ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU IM. JULIUSZA OSTERWY ETAP V</b>
ADRES	<b>UL. TEATRALNA 9 66-400 GORZÓW WLKP</b>

### INWESTOR:

**TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY  
UL. TEATRALNA 9, 66-400 GORZÓW WLKP.**

### OPRACOWANIE :

mgr Dorota Thiemann – kosztorysant stowarzyszony w SKB  
inż. Anna Woćko  
mgr inż. Anna Domaszczyńska  
mgr Ilona Nałęcka-Czerniawska  
mgr inż. Mariusz Giera  
mgr inż. Robert Kusik

**KOSZTORYSOWANIE**  
*mgr Dorota Thiemann*  
Wawrów 18 B  
66-400 GORZÓW WLKP.  
NIP 599-191-88-16, tel. 793 622 111

EGZEMPLARZ NR

# **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

## **PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ ROBÓT**

### **I PIWNICA**

1. Pomieszczenia 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 010, 011 wg dokumentacji – Remont pokrycia dachowego oraz pomieszczeń piwnicznych i wymiana siedzisk na widownia

### **II PARTER**

1. Pomieszczenia widowni, zascenia, hall wejściowy boczny 12, , łoża 26a i 26b, przedsionek 27 i 26, balkon, kabina akustyków 115, kabina elektryków 114, pom. 16 komunikacja- schody wejściowe i schody do piwnicy

### **III REMONT OGRODZENIA**

### **IV PRACE KONSERWATORSKIE**

### **V ROBOTY SANITARNE W/W POMIESZCZENIACH**

### **VI ROBOTY ELEKTRYCZNE**

Wg opisu w dokumentacji elektrycznej

## **Przedmiar robót**

**Przedmiot kosztorysu: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
TEATRU IM. JULIUSZA OTERWY W GORZOWIE WLKP.  
PIWNICA I PARTER  
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów**

**Lokalizacja: ul. Teatralna 9  
66-400 Gorzów Wlkp.**

**Zamawiający: TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY**

**Opracowany przez: DOROTA THIEMANN**

**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen: II KW 2017**

Kosztorys sporządził

Data: 2017-06-29

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów  
ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
TEATRU IM. JULIUSZA OTERWY W GORZOWIE WLKP.  
PIWNICA I PARTER  
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

Identyfikator kosztorysu: PARTER 2017 -PRZEDMIAR

## WD Spis działów przedmiaru robót

wyk.dn: 2017-06-29 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
		1 WIDOWNIA
		2 ZASCENIE
		3 HALL WEJŚCIOWY BOCZNY -12
		4 LOŻE 26A 26B
		5 PRZEDSIONEK 27
		6 PRZEDSIONEK 26
		7 BALKON 113
		8 KABINA AKUSTYKÓW 115
		9 KABINA ELEKTRYKÓW 114
		10 KOMUNIKACJA POM 16

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów  
**ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
 TEATRU IM. JULIUSZA OTERWY W GORZOWIE WLKP.  
 PIWNICA I PARTER**  
 45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

Poziom cen:II KW 2017

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: PARTER 2017 -PRZEDMIAR

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2017-06-29 str. 1

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>WIDOWNIA</b>						
<b>1.1</b>	<b>Zabezpieczenie posadzki i foteli</b>						
1	KNR 2-02 925-1	STB 00.00.00	Zabezpieczenie posadzki i foteli przed zniszczeniem podczas robót budowlanych [RMS=2]	m2	254,99		
<b>Razem element 1.1: Zabezpieczenie posadzki i foteli</b>							
<b>1.2</b>	<b>Ściany</b>						
2	KNR 2-02 1610-1	STB 00.00.00	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m (19,0+15,50)*2,0*8,0 2,50*2,0*7,0 20,0*1,10*2,0 (8,30+2,20*2,0)*3,50 1,50*2,0*3,50	m2	685,95		
					552,00		
					35,00		
					44,00		
					44,45		
					10,50		
3	KNR 4-01 1202-9	STB 01.17.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (19,0+15,50)*2,0*8,0 2,50*2,0*7,0 20,0*1,10*2,0 (8,30+2,20*2,0)*3,50 1,50*2,0*3,50 -1,40*2,20*6,0 -8,50*5,50	m2	620,72		
					552,00		
					35,00		
					44,00		
					44,45		
					10,50		
					-18,48		
					-46,75		
4	Uzupełnieni e do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	620,72		
5	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	620,72		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6	KNR 2-02 0-0	STB 00.00.00	Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wylczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 900 / (Skład zespołu roboczego 2 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,88)	m-g	511,36		
			511,36				
<b>Razem element 1.2: Ściany</b>							

**1.3 Słupy [R=2;M=2;S=2]**

7	KNR 4-01 1202-9	STB 01.17.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 3,14*0,25*0,25*2,80*4,0 2,20 3,14*0,25*0,25*3,0*2,0 1,18	m2	3,38		
8	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	3,38		
9	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głąboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	3,38		
<b>Razem element 1.3: Słupy</b>							

**1.4 Sufit**

10	KNR 2-02 1605-4	STB 00.00.00	Rusztowania wewnętrzne rurowe 1-pomostowe o wys.do 9 m do robót wykonywanych na sufitach	m2	327,37		
11	KNR 4-01 1202-9	STB 01.17.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 20,0*((9,50+4,50)/2,0) 140,00	m2	140,00		
12	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	140,00		
13	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głąboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	140,00		
14	KNR 2-02 0-0	STB 00.00.00	Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wylczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 1000 / (Skład zespołu roboczego 2 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,82)	m-g	609,76		
			609,76				
<b>Razem element 1.4: Sufit</b>							

**1.5 Stolarka drzwiowa**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość	
15	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych	m2	13,24			
			1,40*2,20*3,0					9,24
			1,0*2,0*2,0					4,00
16	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	5,00			
17	1-1	STB 01.07.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalanie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	26,48			
			13,24*2,0					26,48
18	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	26,48			
19	1-1	STB 01.07.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	26,48			
20	1-1	STB 01.07.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	26,48			
21	1-1	STB 01.07.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	26,48			
22	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	26,48			
23	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	szt	8,00			
24	1-1	STB 01.18.00	Wymiana obudowy grzejników	kpl	5,00			
<b>Razem element 1.5: Stolarka drzwiowa</b>								
<b>Razem rozdział 1: WIDOWNIA</b>								
<b>2 ZASCENIE</b>								
<b>2.1 Naprawa posadzki</b>								
25	KNR 4-01 806-3	STB 01.11.00	Naprawa posadzki o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	m2	10,00			
<b>Razem element 2.1: Naprawa posadzki</b>								
<b>2.2 Ściany</b>								
26	KNR 2-02 1610-1	STB 00.00.00	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne o wys.do 10 m	m2	220,18			
			(14,47+5,90)*2,0*5,80					236,29
			-1,70*4,18					-7,11
			-1,80*5,0					-9,00
27	KNR 4-01 1202-9	STB 01.17.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	220,18			
			220,18					220,18
28	Uzupełnieni e do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	220,18			
29	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	220,18			

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
30	KNR 2-02 0-0	STB 00.00.00	Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wylczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 100 / (Skład zespołu roboczego 2 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,88)	m-g	56,82		
					56,82		

**Razem element 2.2: Ściany****2.3 Sufit**

31	KNR 2-02 1605-2	STB 00.00.00	Rusztowania wewnętrzne rurowe 1-pomostowe o wys.do 5 m do robót wykonywanych na sufitach	m2	84,96		
32	KNR 4-01 1202-9	STB 01.17.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	84,96		
					84,96		84,96
33	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	84,96		
34	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	84,96		
35	KNR 2-02 0-0	STB 00.00.00	Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wylczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 50 / (Skład zespołu roboczego 2 * Współczynnik przestoju rusztowań 0,88)	m-g	28,41		
					28,41		

**Razem element 2.3: Sufit****2.4 Stolarka drzwiowa**

36	KNR 3 703-6	STB 01.07.00	Wymiana drzwi stalowych DR3 EI 60 wg rys. A-14 i opisu 1,70*4,18	m2	7,11		
					7,11		

**Razem element 2.4: Stolarka drzwiowa****Razem rozdział 2: ZASCENIE****3 HALL WEJŚCIOWY BOCZNY -12**

37	KNR 4-01 818-5	STB 01.01.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	10,78		
38	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 10,78*0,1	m3	1,08		
					1,08		
39	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poletylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	10,78		
40	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	10,78		



## WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2017-06-29 str. 5

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	10,78		
42	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	10,78		
43	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	10,78		
44	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	10,78		
45	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-6	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 wym.płytek 60x60 cm, 30x60 cm wg opisu technicznego pkt 2.9.3 z cokolikiem	m2	10,78		
46	KNR 4-01 348-3	STB 01.05.00	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły	m2	3,60		
			2,0*2,7		5,40		
			-0,9*2,0		-1,80		
47	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	22,44		
			(5,33+2,0)*2,0*2,7		39,58		
			-1,4*2,2*2,0		-6,16		
			-1,70*2,70*2,0		-9,18		
			-0,9*2,0		-1,80		
48	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	1,96		
			1,08		1,08		
			3,6*0,12		0,43		
			22,44*0,02		0,45		
49	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	1,96		
50	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	1,96		
51	KNR 2-02 2003-4	STB 01.14.00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 2-warstwowo 100-02	m2	5,40		
			2,0*2,7		5,40		
52	KNR 2-02 613-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	5,40		
53	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	24,24		
			(5,33+2,0)*2,0*2,7		39,58		
			-1,4*2,2*2,0		-6,16		
			-1,70*2,70*2,0		-9,18		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
54	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku (5,33*2,0+2,0)*2,7 -1,4*2,2*2,0 -1,70*2,70*2,0	m2	18,84		
						34,18	
						-6,16	
						-9,18	
55	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	18,84		
56	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	18,84		
57	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	18,84		
58	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym (5,33+2,0)*2,0*2,7 -1,4*2,2*2,0 -1,70*2,70*2,0	m2	24,24		
						39,58	
						-6,16	
						-9,18	
59	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	10,78		
60	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	10,78		
61	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	10,78		
62	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	10,78		
<b>Razem rozdział 3: HALL WEJŚCIOWY BOCZNY -12</b>							
<b>4 LOŻE 26A 26B</b>							
63	KNR 4-01 818-5	STB 01.01.00	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2	17,39		
						17,39	
64	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	17,39		
65	KNR 4-01 211-1	STB 01.01.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m2	17,39		

## WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2017-06-29 str. 7

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
66	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	17,39		
67	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	17,39		
68	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 15 cm poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	17,39		
69	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	17,39		
70	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	17,39		
71	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	17,39		
72	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	17,39		
73	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	17,39		
74	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	17,39		
75	KNR 2-02 1113-3	STB 01.16.00	Posadzki z wykładzin tekstylnych, dywanowych akustycznej wraz z listwami przypodłogowymi w prowadnicach	m2	17,39		
76	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	146,68		
			(3,6+2,10+3,8+2,8)*6,0*2,0		147,60		
			4,0*1,10*2,0		8,80		
			3,50*1,10*2,0*2,0		15,40		
			-1,4*2,2*2,0		-6,16		
			-0,98*2,0*2,0		-3,92		
			-0,86*2,0*2,0		-3,44		
			-2,9*2,0*2,0		-11,60		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
77	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 11,42*0,01 0,11 146,68*0,02 2,93	m3	3,04		
78	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	3,04		
79	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	3,04		
80	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych 146,68 146,68	m2	146,68		
81	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	146,68		
82	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	146,68		
83	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	146,68		
84	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	146,68		
85	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze 146,68 146,68	m2	146,68		
86	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni poziomych (2,0+2,70)*3,70/2,0*2,0 17,39	m2	17,39		
87	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	17,39		
88	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	17,39		
89	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	17,39		
90	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 1,40*2,20*2,0 6,16	m2	6,16		
91	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	2,00		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
92	1-1	STB 01.01.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3] 6,16*2,0	m2	12,32		12,32
93	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	12,32		12,32
94	1-1	STB 01.01.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	12,32		12,32
95	1-1	STB 01.01.00	Impregnacja drzewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	12,32		12,32
96	1-1	STB 01.01.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	12,32		12,32
97	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	12,32		12,32
98	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	szt	4,00		4,00

**Razem rozdział 4: ŁOŻE 26A 26B****5 PRZEDSIONEK 27**

99	KNR 4-01 818-5	STB 01.01.00	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 3,48	m2	3,48		3,48
100	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	3,48		3,48
101	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	3,48		3,48
102	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm 3,48*0,05	m3	0,17		0,17
103	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	3,48		3,48
104	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	3,48		3,48
105	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	3,48		3,48
106	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	3,48		3,48
107	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	3,48		3,48
108	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	3,48		3,48
109	Uzupełnieni e do KNR 2-02 Normy nakładów ręczn.na konstrukcje budowlane 1130-1	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	3,48		3,48

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
110	1-1	STB 01.01.00	Wykonanie podłogi drewnianej (olejowanej) dębowej na warstwi kleju z listwami wykończeniowymi przypodłogowymi drewnianymi wg opisu w PW pkt. 2.9.1	m2	3,48		
111	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	12,86		
			(3,10+1,20)*2,0*2,3		19,78		
			-1,40*2,20		-3,08		
			-0,96*2,0*2,0		-3,84		
112	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	12,86		
113	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykle wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	12,86		
114	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	12,86		
115	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	12,86		
116	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	12,86		
117	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m2	12,86		
118	KNR 4-01 1202-9	STB 01.17.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	3,48		
					3,48		
119	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	3,48		
120	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	3,48		
121	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	3,48		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
122	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.17.00	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m2	3,48		
123	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,43		
			0,17 12,86*0,02	0,17 0,26			
124	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	0,43		
125	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	0,43		
126	200-10	STB 01.01.00	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt	1,00		
127	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
128	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	5,10		
			0,98+2,06*2,0	5,10			
129	KNR 2-02 1015-7	STB 01.07.00	Skrzydła drzwiowe D34 wewnętrzne	m2	2,02		
			0,98*2,06	2,02			

**Razem rozdział 5: PRZEDSIONEK 27****6 PRZEDSIONEK 26**

130	KNR 4-01 818-5	STB 01.01.00	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2	6,50		
			6,50	6,50			
131	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	6,50		
132	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	6,50		
133	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	0,33		
			6,50*0,05	0,33			
134	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	6,50		
135	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	6,50		
136	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	6,50		
137	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	6,50		
138	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	6,50		
139	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	6,50		
140	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-1	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	6,50		
141	1-1	STB 01.01.00	Wykonanie podłogi drewnianej (olejowanej) dębowej na warstwi kleju z listwami wykończeniowymi przypodłogowymi drewnianymi wg opisu w PW pkt. 2.9.1	m2	6,50		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
142	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	18,46		
			(3,70+1,40)*2,0*2,3			23,46	
			-1,40*2,20			-3,08	
			-0,96*2,0			-1,92	
143	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	18,46		
144	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	18,46		
145	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m <sup>2</sup>	18,46		
146	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m <sup>2</sup>	18,46		
147	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m <sup>2</sup>	18,46		
148	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze białym	m <sup>2</sup>	18,46		
149	KNR 4-01 1202-9	STB 01.17.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,50		
			6,5			6,50	
150	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m <sup>2</sup>	6,50		
151	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m <sup>2</sup>	6,50		
152	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m <sup>2</sup>	6,50		
153	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.17.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze białym	m <sup>2</sup>	6,50		



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
154	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,70		
			0,33 18,46*0,02	0,33 0,37			
155	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy nastepny 1 km [RMS=9]	m3	0,70		
156	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	0,70		
<b>Razem rozdział 6: PRZEDSIONEK 26</b>							

**7 BALKON 113****7.1 Podłoga**

157	KNR 2-02 925-1	STB 00.00.00	Zabezpieczenie posadzki i foteli przed zniszczeniem podczas robót budowlanych [RMS=2;R=2;M=2]	m2	72,38		
<b>Razem element 7.1: Podłoga</b>							

**7.2 Ściany**

158	1-1	STB 01.01.00	Wymiana balustrady z mosiądzu balkonu sali widowni	m	20,00		
<b>Razem element 7.2: Ściany</b>							
<b>Razem rozdział 7: BALKON 113</b>							

**8 KABINA AKUSTYKÓW 115****8.1 Posadzka**

159	KNR 4-01 818-5	STB 01.01.00	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2	8,40		
160	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	8,40		
161	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	8,40		
162	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	0,42		
			8,40*0,05	0,42			
163	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	8,40		
164	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	8,40		
165	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	8,40		
166	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	8,40		
167	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	8,40		
168	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	8,40		
169	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-1	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	8,40		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
170	KNR 2-02 1113-4	STB 01.16.00	Posadzki z wykładzin tekstylnych, dywanowych z listwami wykończeniowymi przypodłogowymi drewnianymi wg opisu w PW pkt. 2.9.1	m2	8,40		
<b>Razem element 8.1: Posadzka</b>							
<b>8.2 Ściany</b>							
171	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (4,35+2,0)*2,0*4,10                      52,07 -1,40*2,20                                      -3,08	m2	48,99		
172	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km  48,99*0,02                                      0,98	m3	0,98		
173	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	0,98		
174	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	0,98		
175	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	48,99		
176	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	48,99		
177	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	48,99		
178	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	48,99		
179	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	48,99		
180	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze czarnym	m2	48,99		
181	200-10	STB 01.01.00	Demontaz skrzydeł drzwiowych	szt	1,00		
182	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
183	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe  0,98+2,06*2,0                                      5,10	m	5,10		
184	KNR 2-02 1015-7	STB 01.07.00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne  0,98*2,06    2,02	m2	2,02		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
185	1-1	STB 01.01.00	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych 1,40*2,20	m2	3,08		
					3,08		
186	KNR 19-01 1022-15	STB 01.01.00	Demontaż elementów okuć drzwiowych [RMS=20]	kpl	1,00		
187	1-1	STB 01.01.00	Renowacja drewnianych drzwi : opalenie (dmuchawą elektryczną) wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	6,16		
					3,08*2,0		6,16
188	KNR 19-01 1021-1	STB 01.07.00	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	6,16		
189	1-1	STB 01.01.00	Szpachlowanie drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	6,16		
190	1-1	STB 01.01.00	Impregnacja drewna wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	6,16		
191	1-1	STB 01.01.00	Naprawa, uzupełnienie lub wymiana elementów drewnianych wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	6,16		
192	KNR 19-01 1308-10	STB 01.07.00	Malowanie stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, dwukrotne wg opisu PW pkt. 2.15.2 [RMS=3]	m2	6,16		
193	KNR 19-01 1005-2	STB 01.07.00	Montaż i dopasowanie skrzydeł drzwiowych wg opisu PW pkt. 2.15.2	szt	2,00		
194	KNR 4-01 354-5	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 + demontaż skrzydła	m2	2,70		
					1,80*1,50		2,70
195	KNR 2-02 1003-6		Okna zespolone jednodzielne jedorzędowe o pow.do 2.0 m2	m2	2,70		

**Razem element 8.2: Ściany****8.3 Sufit**

196	KNR 4-01 1202-9	STB 01.17.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	8,40		
					8,40		8,40
197	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	8,40		
198	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	8,40		
199	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	8,40		
200	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.17.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze czarnym	m2	8,40		

**Razem element 8.3: Sufit****Razem rozdział 8: KABINA AKUSTYKÓW 115**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>9 KABINA ELEKTRYKÓW 114</b>							
<b>9.1 Posadzka</b>							
201	KNR 4-01 818-5	STB 01.01.00	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m2	8,34		
202	KNR 4-01 816-6	STB 01.01.00	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	8,34		
203	KNR 4-01 428-1	STB 01.01.00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych wraz z wycięciem legarów	m2	8,34		
204	KNR 4-01 212-1	STB 01.01.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm	m3	0,42		
			8,34*0,05		0,42		
205	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	8,34		
206	KNR 2-02 609-3	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	8,34		
207	KNR 2-02 607-1	STB 01.08.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	8,34		
208	KNR 2-02 1106-2	STB 01.11.00	Posadzki cementowe zatarte na gładko gr.25 mm	m2	8,34		
209	KNR 2-02 1106-3	STB 01.11.00	Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=2,5]	m2	8,34		
210	KNR 2-02 1106-7	STB 01.11.00	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	8,34		
211	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-1	STB 01.11.00	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2	m2	8,34		
212	KNR 2-02 1113-4	STB 01.16.00	Posadzki z wykładzin tekstylnych, dywanowych z listwami wykończeniowymi przypodłogowymi drewnianymi wg opisu w PW pkt. 2.9.1	m2	8,34		
<b>Razem element 9.1: Posadzka</b>							
<b>9.2 Ściany</b>							
213	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	48,99		
			(4,35+2,0)*2,0*4,10		52,07		
			-1,40*2,20		-3,08		
214	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,98		
			48,99*0,02		0,98		
215	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9]	m3	0,98		
216	1-1	STB 01.01.00	Utylizacja gruzu	m3	0,98		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
217	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	48,99		
218	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykle wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	48,99		
219	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	48,99		
220	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	48,99		
221	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	48,99		
222	KNR 2-02 WACETOB 1519-3	STB 01.17.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą na bazie żywicy silikonowej, tworzącą jednolitą głęboko-matową powierzchnię w kolorze czarnym	m2	48,99		
223	200-10	STB 01.01.00	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1,00		
224	KNR 4-01 354-4	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,00		
225	KNR 2-02 1015-1	STB 01.07.00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle 0,98+2,06*2,0	m	5,10		
226	KNR 2-02 1015-7	STB 01.07.00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 0,98*2,06	m2	2,02		
227	KNR 4-01 354-5	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 + demontaż skrzydła 1,80*1,50	m2	2,70		
228	KNR 2-02 1003-6		Okna zespolone jednodzielne jednorzędowe o pow.do 2.0 m2	m2	2,70		

**Razem element 9.2: Ściany****9.3 Sufit**

229	KNR 4-01 1202-9	STB 01.17.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	8,34		
			8,340	8,34			
230	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1	STB 01.17.00	Gruntowanie powierzchni poziomych	m2	8,34		
231	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	8,34		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
232	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	8,34		
233	KNR 2-02 WACETOB 1519-5	STB 01.17.00	Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową w kolorze czarnym	m2	8,34		
<b>Razem element 9.3: Sufit</b>							
<b>Razem rozdział 9: KABINA ELEKTRYKÓW 114</b>							
<b>10 KOMUNIKACJA POM 16</b>							
<b>10.1 Schody wyjściowe</b>							
234	202-20	STB 01.13.00	Renowacja schodów wraz z wymianą cokolików przyściennych	kpl	1,00		
<b>Razem element 10.1: Schody wyjściowe</b>							
<b>10.2 Schody wejściowe do piwnicy</b>							
235	202-20	STB 01.13.00	Renowacja schodów wraz z wymianą cokolików przyściennych	kpl	1,00		
<b>Razem element 10.2: Schody wejściowe do piwnicy</b>							
<b>Razem rozdział 10: KOMUNIKACJA POM 16</b>							
<b>Razem kosztorys: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU IM. JULIUSZA OTERWY W GORZOWIE WLKP. PIWNICA I PARTER</b>							
<b>45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów</b>							

## **Przedmiar robót**

**Przedmiot kosztorysu: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
TEATRU IM. JULIUSZA OSERWY ETAP V  
ZAGOSPODAROWANIE POMIESZCZEŃ PIWNIC NA CELE  
ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNE WG PROJEKTU  
ZAMIENNEGO**

**Lokalizacja: ul. Teatralna 9  
66-400 Gorzów Wlkp.**

**Zamawiający: TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY  
UL. TEATRALNA 9**

**Opracowany przez: Dorota Thiemann - kosztorysant  
stowarzyszony w SKB**

**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen: II KW 2017**

Kosztorys sporządził

Data: 2017-06-29

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów  
ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
TEATRU IM. JULIUSZA OSERWY ETAP V  
ZAGOSPODAROWANIE POMIESZCZEŃ PIWNIC NA CELE ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNE WG PROJEKTU  
ZAMIENNEGO

Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE 2017 PRZEDMIAR

**WD Spis działów przedmiaru robót**

wyk.dn: 2017-06-29 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
		1 PIWNICA
		2 PARTER
		3 I PIETRO



45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów  
ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
TEATRU IM. JULLIUSZA OSERWY ETAP V  
ZAGOSPODAROWANIE POMIĘSZCZEŃ PIWNIC NA CELE ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNE WG PROJEKTU  
ZAMIENNEGO

Poziom cen: II KW 2017

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE 2017 PRZEDMIAR

## WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2017-06-29 str. 1

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>PIWNICA</b>						
<b>1.1</b>	<b>Pom. 01 przedsiemek</b>						
10	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2		5,80	
20	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 5,80*0,05	m3	0,29		
30	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		0,29	
40	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3		0,29	
50	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3		0,29	
60	KNR 2-02 1102-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2		5,80	
70	KNR 2-02 1102-3	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2		5,80	
80	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2		5,80	
90	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm wraz z cokolikami	m2		5,80	
100	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (2,20+2,81+0,28)*2,0*2,30	m2		24,33	
110	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 24,33*0,02	m3	0,49		
120	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		0,49	
130	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3		0,49	
140	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3		0,49	

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
150	KNR 4-01 304-1	STB 01.05.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,82*2,06*0,40	m3	0,68		
					0,68		
160	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	24,33		
170	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	24,33		
180	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	24,33		
190	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	24,33		
200	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy silikonowej podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	24,33		
210	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	5,80		
220	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	5,80		
230	KNR 2-02 803-6	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	5,80		
240	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	5,80		
250	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	5,80		
260	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	5,80		
<b>Razem element 1.1: Pom. 01 przedsionek</b>							
<b>1.2 Pom. 03 warsztat</b>							
300	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	22,28		
310	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3	1,11		
					22,28*0,05	1,11	
320	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	1,11		
330	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	1,11		
340	100-10	STB 01.01.00	Opłata za utylizację gruzu	m3	1,11		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
350	KNR 2-02 1102-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	22,28		
360	KNR 2-02 1102-3	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	22,28		
370	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	22,28		
380	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2805-5	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm wraz z cokolikami	m2	22,28		
390	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	63,15		
			(3,0+2,20)*2,0*2,30		23,92		
			(4,68+3,60+0,25*2,0+1,80+0,15+0,40+0,90+1,856+3,17)*2,30		39,23		
400	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3	1,26		
			63,15*0,02		1,26		
410	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	1,26		
420	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	1,26		
430	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	1,26		
440	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	63,15		
450	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	63,15		
460	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	63,15		
470	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	63,15		
480	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy silikonowej podłożu gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	63,15		
490	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	22,28		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
500	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	22,28		
510	KNR 2-02 803-6	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	22,28		
520	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	22,28		
530	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	22,28		
540	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	22,28		
550	KNR 4-01 313-2	STB 01.06.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek 1,60*2,0*0,12*0,20	m3	0,08		
560	KNR 4-01 313-3	STB 01.06.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - przesklepienia z wykuciem gniazd dla belek 4,0*0,2*0,20*0,20	m3	0,03		
570	KNR 4-01 313-4	STB 01.06.00	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczanie i obsadzenie belek stalowych 2C120 mm 1,40*2,0	m	2,80		
580	KNR 4-01 703-3	STB 01.06.00	Umocowanie siatek tynkarskich na stopkach belek bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 1,40*3,0	m	4,20		
590	KNR 4-01 704-3	STB 01.15.00	Wypełnianie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach 1,40*3,0*(0,30+0,2+0,2)	m2	2,94		
600	KNR 4-01 329-3	STB 01.01.00	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,90*2,06*0,30	m3	0,56		
610	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 0,56+0,03+0,08	m3	0,67		
620	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,67		
630	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,67		
640	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	0,67		
650	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Montaż drzwi stalowe D3 z ościeżnicą wg zestawienia rys. A-14 i opisu pkt. 4.3.6 0,90*2,06	m2	1,85		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
660	KNR 4-01 329-3	STB 01.01.00	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,85*1,26*0,70	m3	0,75		
					0,75		
670	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 0,75	m3	0,75		
					0,75		
680	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,75		
690	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,75		
700	100-10	STB 01.01.00	Opłata za utylizację gruzu	m3	0,75		
730	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych	szt	2,00		
<b>Razem element 1.2: Pom. 03 warsztat</b>							

**1.3 Pom. 06 gospodarcze**

740	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	5,78		
750	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 5,780*0,05	m3	0,29		
					0,29		
760	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,29		
770	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,29		
780	100-10	STB 01.01.00	Opłata za utylizację gruzu	m3	0,29		
790	KNR 2-02 1102-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	5,78		
800	KNR 2-02 1102-3	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	5,78		
810	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	5,78		
820	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm wraz z cokolikami	m2	5,78		
830	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (1,65+3,90)*2,0*2,30	m2	25,53		
					25,53		
840	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 25,53*0,02	m3	0,51		
					0,51		
850	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,51		
860	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,51		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
870	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	0,51		
880	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	25,53		
890	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	25,53		
900	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	25,53		
910	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	25,53		
920	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy silikonowej podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	25,53		
930	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	5,78		
940	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	5,78		
950	KNR 2-02 803-6	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	5,78		
960	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	5,78		
970	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	5,78		
980	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	5,78		
990	KNR 4-01 354-9	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
1000	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Montaż drzwi stalowe D4 z ościeżnicą wg zestawienia rys. A-14 i opisu pkt. 4.3.6 0,75*2,06 1,55	m2	1,55		

**Razem element 1.3: Pom. 06 gospodarcze**

**1.4 Pom. 07 gospodarcze**

1010	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	5,93		
1020	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 5,93*0,05 0,30	m3	0,30		
1030	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	0,30		

## WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 2017-06-29 str. 7

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	ilość	Cena jedn.	Wartość
1040	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,30		
1050	100-10	STB 01.01.00	Opłata za utylizację gruzu	m3	0,30		
1060	KNR 2-02 1102-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	5,93		
1070	KNR 2-02 1102-3	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	5,93		
1080	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	5,93		
1090	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2805-5	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm wraz z cokolikami	m2	5,93		
1100	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (1,59+3,90)*2,0*2,30	m2	25,25		25,25
1110	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3	0,51		25,25*0,02 0,51
1120	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,51		
1130	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,51		
1140	100-10	STB 01.01.00	Opłata za utylizację gruzu	m3	0,51		
1150	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	25,25		
1160	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	25,25		
1170	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	25,25		
1180	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	25,25		
1190	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy silikonowej podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	25,25		
1200	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	5,93		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1210	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	5,93		
1220	KNR 2-02 803-6	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	5,93		
1230	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	5,93		
1240	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	5,93		
1250	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	5,93		
1260	KNR 4-01 354-9	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
1270	KNR 4-01 304-1	STB 01.05.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,15*2,06*0,35	m3	0,11		
1280	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Montaż drzwi stalowe D3 z ościeżnicą wg zestawienia rys. A-14 i opisu pkt. 4.3.6 0,90*2,06	m2	1,85		

**Razem element 1.4: Pom. 07 gospodarcze****1.5 Pom. 08 magazyn**

1290	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	36,98		
1300	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 36,98*0,05	m3	1,85		
1310	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	1,85		
1320	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	1,85		
1330	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	1,85		
1340	KNR 2-02 1102-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	36,98		
1350	KNR 2-02 1102-3	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	36,98		
1360	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	36,98		



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1370	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2805-5	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m <sup>2</sup> wym.płytek 30x30 cm wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>	36,98		
1380	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej  (3,46+3,22+1,26+0,18+5,58+3,50+1,75+0,90+0,4+2,20+1,20+0,70+0,75+1,55)*2,3	m <sup>2</sup>	61,30		
1390	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 61,30*0,02	m <sup>3</sup>	1,23		
1400	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	1,23		
1410	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m <sup>3</sup>	1,23		
1420	100-10	STB 01.01.00	Opłata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	1,23		
1430	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m <sup>2</sup>	61,30		
1440	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	61,30		
1450	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m <sup>2</sup>	61,30		
1460	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m <sup>2</sup>	61,30		
1470	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy silikonowej podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m <sup>2</sup>	61,30		
1480	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	36,98		
1490	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m <sup>2</sup>	36,98		
1500	KNR 2-02 803-6	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	36,98		
1510	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m <sup>2</sup>	36,98		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	ilość	Cena jedn.	Wartość
1520	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	36,98		
1530	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	36,98		
1540	KNR 4-01 354-9	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
1550	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Montaż drzwi stalowe D4 z ościeżnicą wg zestawienia rys. A-14 i opisu pkt. 4.3.6 0,90*2,06	m2	1,85	1,85	
1560	KNR 4-01 329-3	STB 01.01.00	Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły 0,85*1,26*0,70	m3	0,75	0,75	
1570	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 0,75	m3	0,75	0,75	
1580	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,75		
1590	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,75		
1600	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	0,75		
1630	KNR 2-02 129-2	STB 01.07.00	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych	szt	2,00		
1640	KNR 4-01 304-1	STB 01.05.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły 0,97*2,06*0,25 1,35*1,26*0,25	m3	0,93	0,50 0,43	
<b>Razem element 1.5: Pom. 08 magazyn</b>							

**1.6 Pom. 09 gospodarcze**

1650	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	17,04		
1660	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 17,04*0,05	m3	0,85	0,85	
1670	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,85		
1680	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,85		
1690	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	0,85		
1700	KNR 2-02 1102-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	17,04		
1710	KNR 2-02 1102-3	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	17,04		
1720	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	17,04		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1730	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2805-5	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m <sup>2</sup> wym.płytek 30x30 cm wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>	17,04		
1740	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej (3,01+2,40+2,10+1,0+0,87+2,24+6,01)*2,30	m <sup>2</sup>	40,55		
1750	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 40,55*0,02	m <sup>3</sup>	0,81		
1760	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	0,81		
1770	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m <sup>3</sup>	0,81		
1780	100-10	STB 01.01.00	Opiata za utylizację gruzu	m <sup>3</sup>	0,81		
1790	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m <sup>2</sup>	40,55		
1800	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	40,55		
1810	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m <sup>2</sup>	40,55		
1820	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m <sup>2</sup>	40,55		
1830	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy silikonowej podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m <sup>2</sup>	40,55		
1840	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	17,04		
1850	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m <sup>2</sup>	17,04		
1860	KNR 2-02 803-6	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	17,04		
1870	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m <sup>2</sup>	17,04		
1880	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m <sup>2</sup>	17,04		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1890	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłóży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	17,04		
1900	KNR 4-01 354-9	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
1910	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Montaż drzwi stalowe D 4 z o ościeżnicą wg zestawienia rys. A-14 i opisu pkt. 4.3.6	m2	1,85		
			0,90*2,06		1,85		

**Razem element 1.6: Pom. 09 gospodarcze****1.7 Pom. 10 gospodarcze**

1920	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	10,71		
1930	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3	0,54		
			10,71*0,05		0,54		
1940	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,54		
1950	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,54		
1960	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	0,54		
1970	KNR 2-02 1102-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	10,71		
1980	KNR 2-02 1102-3	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	10,71		
1990	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	10,71		
2000	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm wraz z cokolikami	m2	10,71		
2010	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	19,68		
			(4,30+2,56+0,495+1,20)*2,30		19,68		
2020	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu	m3	0,39		
			19,68*0,02		0,39		
2030	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	0,39		
2040	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	0,39		
2050	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	0,39		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2060	KNR 2-02 120-2	STB 01.04.00	Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły 2,505*2,30 5,76 -2,06*0,9 -1,85 2,56*2,30 5,89	m2	9,80		
2070	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4. (4,185+2,56)*2,0*2,30 31,03	m2	31,03		
2080	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	31,03		
2090	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	31,03		
2100	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	31,03		
2110	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy silikonowej podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	31,03		
2120	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-waplanej	m2	10,71		
2130	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	10,71		
2140	KNR 2-02 803-6	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	10,71		
2150	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	10,71		
2160	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	10,71		
2170	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	10,71		
2180	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Montaż drzwi stalowe D3 z ościeżnicą wg zestawienia rys. A-14 i opisu pkt. 4.3.6 0,90*2,06 1,85	m2	1,85		
<b>Razem element 1.7: Pom. 10 gospodarcze</b>							
<b>1.8 Pom. 11 komunikacja</b>							
2190	KNR 4-01 211-3	STB 01.01.00	Skucie nierówności betonu przy głęb.skucia do 5 cm na podłogach	m2	28,91		
2200	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 28,91*0,05 1,45	m3	1,45		
2210	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m3	1,45		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2220	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	1,45		
2230	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	1,45		
2240	KNR 2-02 1102-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	28,91		
2250	KNR 2-02 1102-3	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	28,91		
2260	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	28,91		
2270	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2805-5	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm wraz z cokolikami	m2	28,91		
2280	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej  (1,20+2,36+2,175+1,445+1,30+1,80+0,2*2,0+0,30+1,40+0,3+0,5+1,40+0,20+0,3+2,30+0,30+2,75+0,30+2,10+2,50+1,20+1,0+2,20+2,30)*2,30 73,67 2,63*2,30*2,0 12,10 1,60*2,30*2,0 7,36 (2,56+0,25+1,70+1,85+0,45)*2,30 15,66 (1,45+0,6+1,90+1,55+1,80)*2,30 16,79	m2	125,58		
2290	KNR 4-01 348-3	STB 01.20.00	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły  1,60*2,30 3,68 (1,0+1,30)*2,30 5,29 -0,75*2,0 -1,50	m2	7,47		
2300	KNR 4-01 349-2	STB 01.20.00	Rozebranie elementów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścian, filarów, kolumn  0,40*2,30*0,30 0,28	m3	0,28		
2310	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu  125,58*0,02 2,51 7,47*0,12 0,90 0,28 0,28	m3	3,69		
2320	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	3,69		
2330	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	3,69		
2340	100-10	STB 01.01.00	Oplata za utylizację gruzu	m3	3,69		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2350	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4. (1,20+2,36+2,175+1,445+1,30+1,80+0,2*2,0+0,30+1,40+0,3+2,50+0,5+1,40+0,20+0,3+2,30+0,30+2,75+0,30+2,10+2,50+1,20+1,0+2,20+2,30)*2,30 79,42 (2,56+0,25+1,70+1,85+0,45)*2,30 15,66 (1,45+0,6+1,90+1,55+1,80)*2,30 16,79	m2	111,87		
2360	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	111,87		
2370	KNR 2-02 2009-2	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie ścian na tynku	m2	111,87		
2380	KNR 2-02 2009-7	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków ścian o 2 mm	m2	111,87		
2390	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami na bazie żywicy silikonowej podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	111,87		
2400	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	28,91		
2410	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m2	28,91		
2420	KNR 2-02 803-6	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m2	28,91		
2430	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m2	28,91		
2440	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m2	28,91		
2450	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m2	28,91		
2460	KNR 4-01 354-9	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 + zdjęcie skrzydeł	szt	1,00		
2470	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Montaż drzwi stalowe D4 z o ościeżnicą wg zestawienia rys. A-14 i opisu pkt. 4.3.6 0,90*2,06 1,85	m2	1,85		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2490	KNR 4-01 330-3	STB 01.01.00	Wykucie w ścianach wnek o głębokości do 1 cegły na zaprawie wapiennej 0,40*0,20*2,30	m2	0,18		
2500	KNR 4-01 333-21	STB 01.01.00	Przebicie otworów w stropach	szt	1,00		
2510	200-20	STB 00.00.00	Montaż kanałów wentylacyjnych fi 150 mm	szt	2,00		
2520	KNR 2-02 613-6	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	0,92		
2530	KNR 2-02 2004-4	STB 01.14.00	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 2-warstwowa 100-02 0,40*2,30	m2	0,92		

**Razem element 1.8: Pom. 11 komunikacja****1.9 Pom. 4 sanitariat**

2540	KNR 4-01 811-7	STB 01.20.00	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	6,49		
2550	KNR 4-01 212-2	STB 01.20.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.ponad 15 cm 6,49*0,20	m3	1,30		
2560	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 6,49*0,02 1,30	m3	1,43		
2570	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3	1,43		
2580	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	1,43		
2590	100-10	STB 01.01.00	Opłata za utylizację gruzu	m3	1,43		
2600	KNR 2-31 103-2	STB 00.00.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.III-IV	m2	6,49		
2610	KNR 2-02 1101-1	STB 01.11.00	Podkłady betonowe na podłożu 6,49*0,15	m3	0,97		
2620	KNR 2-02 607-1	STB 01.09.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	6,49		
2630	KNR 2-02 609-3	STB 01.10.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa	m2	6,49		
2640	KNR 2-02 607-1	STB 01.09.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	6,49		
2650	KNR 2-02 1102-2	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m2	6,49		
2660	KNR 2-02 1102-3	STB 01.11.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę gr.o 10 mm	m2	6,49		
2670	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4.	m2	6,49		



Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2680	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2805-5	STB 01.13.00	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2 wym.płytek 30x30 cm wraz z cokolikami	m2	6,49		
2690	KNR 4-01 819-15	STB 01.20.00	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (1,20+0,8)*2,0*2,30 9,20 (1,20+1,0)*2,0*2,30 10,12 (2,15+1,30)*2,30 7,94	m2	27,26		
2700	KNR 4-01 701-5	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej (1,20+0,8)*2,0*2,30 9,20 (1,20+1,0)*2,0*2,30 10,12 (2,15+1,30)*2,30 7,94 (1,40+1,80+1,10+0,9)*2,30 11,96	m2	39,22		
2710	KNR 4-01 348-3	STB 01.20.00	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.ścianki 1/2 cegły (2,20+1,20*2,0)*2,30 10,58 -0,7*2,0*2,0 -2,80	m2	7,78		
2720	KNR 4-01 106-5	STB 01.01.00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu 27,26*0,02 0,55 39,22*0,02 0,78 7,78*0,12 0,93	m3	2,26		
2730	KNR 4-01 108-11	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3	2,26		
2740	KNR 4-01 108-12	STB 01.01.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14]	m3	2,26		
2750	100-10	STB 01.01.00	Opłata za utylizację gruzu	m3	2,26		
2760	KNR 2-02 120-2	STB 01.04.00	Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły (1,90+2,59+1,11)*2,30 12,88	m2	12,88		
2770	200-10	STB 01.08.00	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg opisu w projekcie pkt 4.3.4. (1,24+1,11)*2,0*2,30 10,81 (1,23+1,11)*2,0*2,30 10,76 (2,59+1,55+1,85+1,10+0,70)*2,30 17,92	m2	39,49		
2780	KNR 2-02 803-3	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów - III kat.tynku	m2	39,49		
2790	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 2802-5	STB 01.19.00	Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES na zaprawach klejowych wym.płytek 30x30 cm (1,24+1,11)*2,0*2,30 10,81 (1,23+1,11)*2,0*2,30 10,76 (2,59+1,55+1,85+1,10+0,70)*2,30 17,92	m2	39,49		

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2800	KNR 4-01 701-11	STB 01.01.00	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków ponad 5 m <sup>2</sup> z zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	6,49		
2810	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz. na konstrukcje budowlane 1134-2	STB 01.15.00	Gruntowanie powierzchni sufitu	m <sup>2</sup>	6,49		
2820	KNR 2-02 803-6	STB 01.15.00	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie stropów i podciągów - III kat.tynku	m <sup>2</sup>	6,49		
2830	KNR 2-02 2009-4	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie stropów na tynku	m <sup>2</sup>	6,49		
2840	KNR 2-02 2009-8	STB 01.15.00	Tynki (gładzie) 1-warstwowe wewnętrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynków stropów o 2 mm	m <sup>2</sup>	6,49		
2850	KNR 2-02 1505-3	STB 01.17.00	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi podłoży gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)	m <sup>2</sup>	6,49		
2860	KNR 4-01 354-9	STB 01.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> + zdjęcie skrzydeł	szt	2,00		
2870	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Montaż drzwi stalowe D3 z ościeżnicą wg zestawienia rys. A-14 i opisu pkt. 4.3.6 0,90*2,06	m <sup>2</sup>	1,85		
2880	KNR 2-02 1203-1	STB 01.07.00	Montaż drzwi stalowe D2 z ościeżnicą wg zestawienia rys. A-14 i opisu pkt. 4.3.6 0,90*2,06*2,0	m <sup>2</sup>	3,71		
2890	KNR 2-02 613-6	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>	1,84		
2900	KNR 2-02 2004-4	STB 01.14.00	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 2-warstwowa 100-02 0,40*2,30*2,0	m <sup>2</sup>	1,84		
2910	1-1	STB 00.00.00	Montaż dozownika na mydło w pianie wg opisu w projekcie pkt. 4.3.9	szt	1,00		
2920	1-1	STB 00.00.00	Montaż pojemnika na duże role papieru toaletowego wg opisu w projekcie pkt. 4.3.9	szt	1,00		
2930	1-1	STB 00.00.00	Montaż szczotki do wc z uchwytem wg opisu w projekcie pkt. 4.3.9	szt	1,00		
2940	1-1	STB 00.00.00	Montaż kosza ze stali nierdzewnej wg opisu w projekcie pkt. 4.3.9	szt	1,00		
2950	1-1	STB 00.00.00	Montaż kosza z uchylną pokrywą wg opisu w projekcie pkt. 4.3.9	szt	1,00		
<b>Razem element 1.9: Pom. 4 sanitariat</b>							
<b>Razem rozdział 1: PIWNICA</b>							

**2 PARTER****2.1 Pom. nr 3 a kasa**

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2960	KNR 4-01 330-3	STB 01.01.00	Wykucie w ścianach wnek o głębokości do 1 cegły na zaprawie wapiennej 0,40*0,20*3,65	m2	0,29		
					0,29		
2970	KNR 4-01 333-21	STB 01.01.00	Przebicie otworów w stropach	szt	1,00		
2980	200-20	STB 00.00.00	Montaż kanałów wentylacyjnych fi 150 mm	szt	2,00		
2990	KNR 2-02 613-6	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	1,46		
3000	KNR 2-02 2004-4	STB 01.14.00	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 2-warstwowa 100-02 0,40*3,65	m2	1,46		
					1,46		
<b>Razem element 2.1: Pom. nr 3 a kasa</b>							
<b>Razem rozdział 2: PARTER</b>							

**3 I PIETRO****3.1 Pom. nr 110 dział gospodarczy**

3010	KNR 4-01 330-3	STB 01.01.00	Wykucie w ścianach wnek o głębokości do 1 cegły na zaprawie wapiennej 0,40*0,20*3,65	m2	0,29		
					0,29		
3020	KNR 4-01 333-21	STB 01.01.00	Przebicie otworów w stropach	szt	1,00		
3030	200-20	STB 00.00.00	Montaż kanałów wentylacyjnych fi 150 mm	szt	2,00		
3040	KNR 2-02 613-6	STB 01.09.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2	1,46		
3050	KNR 2-02 2004-4	STB 01.14.00	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, 2-warstwowa 100-02 0,40*3,65	m2	1,46		
					1,46		

**Razem element 3.1: Pom. nr 110 dział gospodarczy****Razem rozdział 3: I PIETRO**

**Razem kosztorys: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU IM. JULIUSZA OSERWY ETAP V ZAGOSPODAROWANIE POMIESZCZEN PIWNIC NA CELE ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNE WG PROJEKTU ZAMIENNEGO**

## **Przedmiar robót**

**Przedmiot kosztorysu: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
TEATRU IM. JULUSZA OSTERWY ETAP V  
REMONT OGRODZENIA  
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów**

**Lokalizacja: ul. Teatralna 9  
66-400 Gorzów Wlkp**

**Zamawiający: TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY W GORZOWIE WLKP**

**Opracowany przez: Dorota Thiemann**

**Wartość kosztorysowa:**

słownie:

**Poziom cen: II KW 2017**

Kosztorys sporządził

Data: 2017-06-29

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów  
ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
TEATRU IM. JULUSZA OSTERWY ETAP V  
REMONT OGRODZENIA  
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

Identyfikator kosztorysu: ZAGOSPODAROWANIE 2017 PRZEDMIAR

**WD Spis działów przedmiaru robót**

wyk.dn: 2017-06-29 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
		1 OGRODZENIE STRONA PÓLNOČNA
		2 OGRODZENIE STRONA POŁUDNIOWA
		3 OGRODZENIE STRONA WSCHODNIA
		4 MUREK PRZY KAWIARNI

45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów  
**ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI  
 TEATRU IM. JULUSZA OSTERWY ETAP V  
 REMONT OGRODZENIA**  
 45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów

Poziom cen:II KW 2017

Stawka robocizny:

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: ZAGOSPODAROWANIE 2017 PRZEDMIAR

**WU Kosztorys uproszczony**

wyk.dn: 2017-06-29 str. 1

Nr	Podstawa	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 OGRODZENIE STRONA PÓLNOCNIA</b>							
1	1-1	STB 00.00.00	Renowacja ogrodzenia 30,0+14,0+2,0+14,0+31,	m	91,00		
<b>Razem rozdział 1: OGRODZENIE STRONA PÓLNOCNIA</b>							
<b>2 OGRODZENIE STRONA POŁUDNIOWA</b>							
2	2-2	STB 00.00.00	Renowacja i odnowienie ogrodzenia z 2 bramami wjazdowymi (naprawa bram) 40,0+6,0	m	46,00		
<b>Razem rozdział 2: OGRODZENIE STRONA POŁUDNIOWA</b>							
<b>3 OGRODZENIE STRONA WSCHODNIA</b>							
3	2-2	STB 00.00.00	Renowacja i odnowienie ogrodzenia 67,5	m	67,50		
<b>Razem rozdział 3: OGRODZENIE STRONA WSCHODNIA</b>							
<b>4 MUREK PRZY KAWIARNI</b>							
4	100-10	STB 00.00.00	Naprawa i renowacja murku	m	5,00		
<b>Razem rozdział 4: MUREK PRZY KAWIARNI</b>							
<b>Razem kosztorys: ROZBUDOWA BUDYNKU TEATRU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU IM. JULUSZA OSTERWY ETAP V REMONT OGRODZENIA</b>							
<b>45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów</b>							

**PRZEDMIAR**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji Teatru im. Juliusza Osterwy  
ETAP V"  
ADRES INWESTYCJI : ul. Teatralna 9 dz. 2288, 66-400 Gorzów Wlkp.  
INWESTOR : TEATR im. JULIUSZA OSTERWY  
ADRES INWESTORA : w Gorzowie Wlkp.  
:  
:  
BRANŻA : Sanitarna  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Anna Woćko  
DATA OPRACOWANIA : 10.06.2017r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.06.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>INSTALACJE GRZEWCZE</b>			
1	Instalacja c.o.	1	23
2	Roboty budowlane i demontaż	24	34
2.1	Instalacja c.o.	24	34



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>INSTALACJE GRZEWCZE</b>						
1	45331100-7		<b>Instalacja c.o.</b>			
1	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa 16x2,0	m		
	15 0404-01		85.00	m	85.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
2	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa 20x2,25	m		
	15 0404-01		30.00	m	30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
3	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa 25x2,5	m		
	15 0404-02		25	m	25.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
4	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych wielowarstwowa 32x3,0	m		
	15 0404-03		40	m	40.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
5	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Zawór odcinający RLV-KS kątowy d=20 mm	szt.		
	15 0412-03		10	szt.	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
6	KNR 2-15 d.1	ST-01.03.	Wkładka do grzejnika zintegrowanego	szt.		
	0415-01		10	szt.	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
7	KNR 0-35 d.1	ST-01.03.	Głowice termostatyczne do wkładek do grzejników zintegrowanych	szt.		
	0215-04		10	szt.	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
8	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik 22-600/800	szt.		
	15 0418-07		3.00	szt.	3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
9	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm - grzejnik 22-600/2240	szt.		
	15 0418-08		3.00	szt.	3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
10	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejnik 33-600/1440	szt.		
	15 0418-11		2.00	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm - grzejnik 33-600/2080	szt.		
	15 0418-12		2.00	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Grzejniki stalowe ( fabrycznie wyposażone w zawór i głowicę termostatyczną) NH2L2/650/1080	szt.		
	15 0418-12 analogia		2.00	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
13	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint	kpl.		
	15 0427-01		12.00	kpl.	12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
14	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
	15 0406-03		1	próba	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m		
	15 0406-05		85+30+25+40	m	180.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>180.00</b>
16	KNR-W 2-d.1	ST-01.03.	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
	15 0436-01		12.00	urz.	12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
17	KNR 0-34 d.1	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 18 mm gr.20mm	m		
	0101-11		85	m	85.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.00</b>
18	KNR 0-34 d.1	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 22 mm gr.20mm	m		
	0101-10		30	m	30.00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
19	KNR 0-34 d.1 0101-11	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 25 mm gr.20mm	m		
			25	m	25.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
20	KNR 0-34 d.1 0101-19	ST-01.03.	Otulina z pianki PU o średnicy wewn. 35 mm gr.30mm	m		
			40	m	40.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
21	KNR 7-24 d.1 0516-09 analogia	ST-01.03.	Uruchomienie i uzyskanie temperatur	kpl.		
			1.00	kpl.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	d.1 kalk. własna	ST-01.03.	Uszczelnienie masą ogniochronną otworów technologicznych oraz osadzenie przejść p-poż do zabezpieczenia rur palnych	kpl		
			1.00	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	d.1 kalk. własna	ST-01.03.	Koszty przejęcia nowoprojektowanej instalacji c.o. z istniejącą instalacją	kpl		
			1.00	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>2</b>			<b>Roboty budowlane i demontaż</b>			
<b>2.1</b>			<b>Instalacja c.o.</b>			
24	KNR 4-07 d.2. z.sz.3.7.a 1	ST-01.03.	Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji centralnego ogrzewania w obiektach do 15 piono-pięter	obiekt.		
			1.00	obiekt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25	d.2. kalk. własna 1	ST-01.03.	Demontaz istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z kosztem wywozu i utylizacji złomu	kpl		
			1.00	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	KNR 4-01 d.2. 0333-08 1	ST-01.03.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			6	szt.	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
27	KNR 4-01 d.2. 0333-13 1	ST-01.03.	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
			8	szt.	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
28	KNR 4-01 d.2. 0333-21 1	ST-01.03.	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
			12	szt.	12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
29	KNR 4-01 d.2. 0339-01 1	ST-01.03.	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
			15	m	15.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
30	KNR 4-01 d.2. 0323-02 1	ST-01.03.	Zamurowanie przebic w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.	szt.		
			6	szt.	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
31	KNR 4-01 d.2. 0323-04 1	ST-01.03.	Zamurowanie przebic w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
			8	szt.	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
32	KNR 4-01 d.2. 0323-05 1	ST-01.03.	Zamurowanie przebic w stropach ceramicznych	szt.		
			12	szt.	12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
33	KNR-W 2- d.2. 02 2004-07 1	ST-01.03.	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
			6*0.6	m <sup>2</sup>	3.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01	ST-01.03.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10,00 km	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-09					
1	0108-10		15*0.12*0.065	m <sup>3</sup>	0.12	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.12</b>

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, centralnego ogrzewania i wentylacji - poziom piwnic budynku

ADRES INWESTYCJI : Teatr im. Juliusza Osterwy

INWESTOR : Teatr im. Juliusza Osterwy

ADRES INWESTORA : 66-400 Gorzów Wlkp.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Domaszczyńska upr. bud. LBS/0009/OWOS/07 (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA : 20-06-2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20-06-2017

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Przebudowa instalacji TEATR</b>			
1	Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej	1	17
2	Wewnętrzna instalacja wodociągowa	18	35
3	Instalacja centralnego ogrzewania	36	56
4	Instalacja wentylacji mechanicznej	57	63

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa instalacji TEATR</b>						
1			<b>Wewnętrzna Instalacja kanalizacji sanitarnej</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0106-01	ST 02.01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 1,5*1,5*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,250	 2,250
					RAZEM	2,250
2	KNR 4-01 d.1 0106-03	ST 02.01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów 1,5*1,5*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,250	 2,250
					RAZEM	2,250
3	KNR 4-01 d.1 0106-05	ST 02.01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 1,5*1,5*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,250	 2,250
					RAZEM	2,250
4	KNR-W 2-15 d.1 0208-03	ST 02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 1,5	m m	 1,500	 1,500
					RAZEM	1,500
5	KNR-W 2-15 d.1 0203-03	ST 02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2	m m	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
6	KNR-W 2-15 d.1 0207-01	ST 02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 2,5+1+3+1,5	m m	 8,000	 8,000
					RAZEM	8,000
7	KNR-W 2-15 d.1 0211-03	ST 02.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15 d.1 0211-01	ST 02.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3,000	 3,000
					RAZEM	3,000
9	KNR-W 2-15 d.1 0222-02	ST 02.01	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
10	KNR-W 2-15 d.1 0230-02	ST 02.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
11	KNR-W 2-15 d.1 0230-05	ST 02.01	Półpostument porcelanowy do umywarek 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-15 d.1 0233-03	ST 02.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-15 d.1 0234-02	ST 02.01	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
					RAZEM	1,000
14	KNR 7-28 d.1 0203-04	ST 02.01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych 5	otw. otw.	 5,000	 5,000
					RAZEM	5,000
15	KNR-W 4-01 d.1 0206-04	ST 02.01	Naprawa otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm z osadzeniem tulei ochronnych 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
					RAZEM	5,000
16	KNR 4-01 d.1 0339-03	ST 02.01	Wykucie bruzd pionowych w ścianach dla podejść kanalizacyjnych 4	m m	 4,000	 4,000
					RAZEM	4,000
17	KNR 4-01 d.1 0326-03	ST 02.01	Zamurowanie bruzd pionowych 4	m m	 4,000	 4,000
					RAZEM	4,000
2			<b>Wewnętrzna instalacja wodociągowa</b>			
18	KNR 5 1207- d.2 14	ST 02.01	Wykucie bruzd dla rur w gipsie, tynku, gazobetonie	m		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
19	KNNR 4 0112-d.2 01	ST 02.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych 2*8+2*1*2+2*1	m		
				m	22,000	
					RAZEM	22,000
20	KNNR 4 0112-d.2 01	ST 02.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych 2*3+3	m		
				m	9,000	
					RAZEM	9,000
21	analiza własna d.2	ST 02.01	Kształtki systemu rur wielowarstwowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	KNR 0-34 d.2 0101-01	ST 02.01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
			11	m	11,000	
					RAZEM	11,000
23	KNR 0-34 d.2 0101-10	ST 02.01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
			11	m	11,000	
					RAZEM	11,000
24	KNR 0-34 d.2 0101-01	ST 02.01	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
			4,5	m	4,500	
					RAZEM	4,500
25	KNR 0-34 d.2 0101-10	ST 02.01	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m		
			4,5	m	4,500	
					RAZEM	4,500
26	KNNR 4 0116-d.2 01	ST 02.01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm 2*2+1+1+2	szt.		
				szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
27	KNNR 4 0116-d.2 01	ST 02.01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt.		
				szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
28	KNNR 4 0132-d.2 01	ST 02.01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 7	szt.		
				szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
29	KNNR 4 0132-d.2 02	ST 02.01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 2	szt.		
				szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
30	KNNR 4 0135-d.2 01	ST 02.01	Zawory czepalne do WC o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
				szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
31	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	ST 02.01	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt.		
				szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
32	KNR-W 2-15 d.2 0127-03	ST 02.01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 2 22+9	m		
				prób.		2,000
				m	31,000	
					RAZEM	31,000
33	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	ST 02.01	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych poz.32	m		
				m	31,000	
					RAZEM	31,000
34	KNR 7-28 d.2 0203-04	ST 02.01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych 5	otw.		
				otw.	5,000	
					RAZEM	5,000
35	KNR-W 4-01 d.2 0206-04	ST 02.01	Naprawa otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm z osadzeniem tulei ochronnych	szt.		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
			5	szk.	5,000	
					RAZEM	5,000
3	45331100-7		Instalacja centralnego ogrzewania			
36	KNNR 5 1207-d.3 14	ST 02.02	Wykucie bruzd dla rur w gipsie, tynku, gazobetonie	m		
			65	m	65,000	
					RAZEM	65,000
37	KNNR 4 0112-d.3 01	ST 02.02	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych 2*7+2*5+2*2+10,5*2+8*2+7,5*2	m		
				m	80,000	
					RAZEM	80,000
38	KNNR 4 0112-d.3 01	ST 02.02	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych 2*4,5+8*2+3,5*2	m		
				m	32,000	
					RAZEM	32,000
39	KNNR 4 0112-d.3 02	ST 02.02	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych 2*4,5	m		
				m	9,000	
					RAZEM	9,000
40	analiza własna d.3	ST 02.02	Kształtki systemu rur wielowarstwowych	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
41	KNNR 4 0411-d.3 03	ST 02.02	Zawory przełotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szk.		
			2	szk.	2,000	
					RAZEM	2,000
42	KNNR 4 0411-d.3 03	ST 02.02	Zawory przełotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szk.		
			2	szk.	2,000	
					RAZEM	2,000
43	KNNR 4 0411-d.3 02	ST 02.02	Zawory przełotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szk.		
			2	szk.	2,000	
					RAZEM	2,000
44	KNNR 4 0411-d.3 01	ST 02.02	Zawory przełotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szk.		
			2	szk.	2,000	
					RAZEM	2,000
45	KNR 0-34 d.3 0101-10	ST 02.02	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz.37	m		
				m	80,000	
					RAZEM	80,000
46	KNR 0-34 d.3 0101-10	ST 02.02	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz.38	m		
				m	32,000	
					RAZEM	32,000
47	KNR 0-34 d.3 0101-11	ST 02.02	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz.39	m		
				m	9,000	
					RAZEM	9,000
48	KNNR 4 0429-d.3 01	ST 02.02	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników	kpl.		
			10	kpl.	10,000	
					RAZEM	10,000
49	KNNR 4 0412-d.3 01	ST 02.02	Zawór odcinający RLV KS kątowy (lub równoważny) o śr. nominalnej 15 mm	szk.		
			10	szk.	10,000	
					RAZEM	10,000
50	KNNR 4 0412-d.3 01	ST 02.02	Głowica termostatyczna	szk.		
			10	szk.	10,000	
					RAZEM	10,000
51	KNNR 4 0418-d.3 07	ST 02.02	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szk.		
			10	szk.	10,000	
					RAZEM	10,000
52	KNNR 4 0436-d.3 01	ST 02.02	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
			10	urz.	10,000	
					RAZEM	10,000
53	KNNR 4 0406-d.3 03	ST 02.02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2	próba	2,000	
					RAZEM	2,000
54	KNR 4 0406-d.3 05	ST 02.02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych 80+32+9	m m	121,000	
					RAZEM	121,000
55	KNR 7-28 d.3 0203-04	ST 02.02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych 7	otw. otw.	7,000	
					RAZEM	7,000
56	KNR-W 4-01 d.3 0206-04	ST 02.02	Naprawa otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm z osadzeniem tulei ochronnych 7	szt. szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
4	45331210-1		<b>Instalacja wentylacji mechanicznej</b>			
57	KNR 2-17 d.4 0122-02 z.o.3. 4. 9903-1	ST 02.03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową  13,5*3,14*0,15+13*3,14*0,125	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11,461	
					RAZEM	11,461
58	KNR 2-17 d.4 0122-01 z.o.3. 4. 9903-1	ST 02.03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową  (1,5*2+0,5*2+1+3+0,5+1,5+0,5+6+1,5*2)*3,14*0,11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6,735	
					RAZEM	6,735
59	KNR 2-17 d.4 0205-01 z.o.3. 4. 9903-1	ST 02.03	Wentylatory kanałowe o wydajności 240m <sup>3</sup> /h - wraz z próbą montażową  2	szt. szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
60	KNR 2-17 d.4 0140-01 z.o.3. 4. 9903-1	ST 02.03	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - wraz z próbą montażową  10	szt. szt.	10,000	
					RAZEM	10,000
61	KNR 7-28 d.4 0203-04	ST 02.03	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych 9	otw. otw.	9,000	
					RAZEM	9,000
62	KNR-W 4-01 d.4 0206-04	ST 02.03	Naprawa otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm z osadzeniem tulei ochronnych 9	szt. szt.	9,000	
					RAZEM	9,000
63	KNR 9-16 d.4 0109-01	ST 02.03	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 40mm- udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm poz.57+poz.58	m <sup>2</sup> izo- lacji m <sup>2</sup> izo- lacji	18,196	
					RAZEM	18,196

## KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Przebudowa instalacji TEATR</b>							
1			<b>Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej</b>				
1 d.1	KNR 4-01 0106-01	ST 02.01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>	2,250		
2 d.1	KNR 4-01 0106-03	ST 02.01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów	m <sup>3</sup>	2,250		
3 d.1	KNR 4-01 0106-05	ST 02.01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>	2,250		
4 d.1	KNR-W 2-15 0208-03	ST 02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	1,500		
5 d.1	KNR-W 2-15 0203-03	ST 02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	2,000		
6 d.1	KNR-W 2-15 0207-01	ST 02.01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	8,000		
7 d.1	KNR-W 2-15 0211-03	ST 02.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1,000		
8 d.1	KNR-W 2-15 0211-01	ST 02.01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3,000		
9 d.1	KNR-W 2-15 0222-02	ST 02.01	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.	1,000		
10 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	ST 02.01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2,000		
11 d.1	KNR-W 2-15 0230-05	ST 02.01	Półpostument porcelanowy do umywalk	kpl.	2,000		
12 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	ST 02.01	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1,000		
13 d.1	KNR-W 2-15 0234-02	ST 02.01	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.	1,000		
14 d.1	KNR 7-28 0203-04	ST 02.01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych	otw.	5,000		
15 d.1	KNR-W 4-01 0206-04	ST 02.01	Naprawa otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm z osadzeniem tulei ochronnych	szt.	5,000		
16 d.1	KNR 4-01 0339-03	ST 02.01	Wykucie bruzd pionowych w ścianach dla podejść kanalizacyjnych	m	4,000		
17 d.1	KNR 4-01 0326-03	ST 02.01	Zamurowanie bruzd pionowych	m	4,000		
<b>Razem dział: Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej</b>							
2			<b>Wewnętrzna instalacja wodociągowa</b>				
18 d.2	KNNR 5 1207-14	ST 02.01	Wykucie bruzd dla rur w gipsie, tynku, gazobetonie	m	16,000		
19 d.2	KNNR 4 0112-01	ST 02.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych	m	22,000		
20 d.2	KNNR 4 0112-01	ST 02.01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych	m	9,000		
21 d.2	analiza własna	ST 02.01	Kształtki systemu rur wielowarstwowych	kpl.	1,000		

## KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
22	KNR 0-34 d.2 0101-01	ST 02.01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m	11,000		
23	KNR 0-34 d.2 0101-10	ST 02.01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	11,000		
24	KNR 0-34 d.2 0101-01	ST 02.01	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m	4,500		
25	KNR 0-34 d.2 0101-10	ST 02.01	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	4,500		
26	KNNR 4 d.2 0116-01	ST 02.01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.	8,000		
27	KNNR 4 d.2 0116-01	ST 02.01	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,000		
28	KNNR 4 d.2 0132-01	ST 02.01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	7,000		
29	KNNR 4 d.2 0132-02	ST 02.01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,000		
30	KNNR 4 d.2 0135-01	ST 02.01	Zawory czerpalne do WC o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000		
31	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	ST 02.01	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000		
32	KNR-W 2-15 d.2 0127-03	ST 02.01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	31,000		
33	KNR-W 2-15 d.2 0128-02	ST 02.01	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m	31,000		
34	KNR 7-28 d.2 0203-04	ST 02.01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych	otw.	5,000		
35	KNR-W 4-01 d.2 0206-04	ST 02.01	Naprawa otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm z osadzeniem tulei ochronnych	szt.	5,000		
Razem dział: Wewnętrzna instalacja wodociagowa							
3	45331100-7		<b>Instalacja centralnego ogrzewania</b>				
36	KNNR 5 d.3 1207-14	ST 02.02	Wykucie bruzd dla rur w gipsie, tynku, gazobetonie	m	65,000		
37	KNNR 4 d.3 0112-01	ST 02.02	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych	m	80,000		
38	KNNR 4 d.3 0112-01	ST 02.02	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych	m	32,000		
39	KNNR 4 d.3 0112-02	ST 02.02	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, w budynkach niemieszkalnych	m	9,000		
40	analiza własna d.3	ST 02.02	Kształtki systemu rur wielowarstwowych	kpl.	1,000		
41	KNNR 4 d.3 0411-03	ST 02.02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2,000		
42	KNNR 4 d.3 0411-03	ST 02.02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2,000		

## KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
43	KNNR 4 d.3 0411-02	ST 02.02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	2,000			
44	KNNR 4 d.3 0411-01	ST 02.02	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2,000			
45	KNR 0-34 d.3 0101-10	ST 02.02	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	80,000			
46	KNR 0-34 d.3 0101-10	ST 02.02	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	32,000			
47	KNR 0-34 d.3 0101-11	ST 02.02	Izolacja rurociągów śr. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	9,000			
48	KNNR 4 d.3 0429-01	ST 02.02	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników	kpl.	10,000			
49	KNNR 4 d.3 0412-01	ST 02.02	Zawór odcinający RLV KS kątowy (lub równoważny) o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10,000			
50	KNNR 4 d.3 0412-01	ST 02.02	Głowica termostatyczna	szt.	10,000			
51	KNNR 4 d.3 0418-07	ST 02.02	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.	10,000			
52	KNNR 4 d.3 0436-01	ST 02.02	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	10,000			
53	KNNR 4 d.3 0406-03	ST 02.02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba	2,000			
54	KNNR 4 d.3 0406-05	ST 02.02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m	121,000			
55	KNR 7-28 d.3 0203-04	ST 02.02	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych	otw.	7,000			
56	KNR-W 4-01 d.3 0206-04	ST 02.02	Naprawa otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm z osadzeniem tulei ochronnych	szt.	7,000			
Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania								
4	45331210-1		<b>Instalacja wentylacji mechanicznej</b>					
57	KNR 2-17 d.4 0122-02 z.o.3. 4. 9903-1	ST 02.03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową	m <sup>2</sup>	11,461			
58	KNR 2-17 d.4 0122-01 z.o.3. 4. 9903-1	ST 02.03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową	m <sup>2</sup>	6,735			
59	KNR 2-17 d.4 0205-01 z.o.3. 4. 9903-1	ST 02.03	Wentylatory kanałowe o wydajności 240m <sup>3</sup> /h - wraz z próbą montażową	szt.	2,000			
60	KNR 2-17 d.4 0140-01 z.o.3. 4. 9903-1	ST 02.03	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - wraz z próbą montażową	szt.	10,000			
61	KNR 7-28 d.4 0203-04	ST 02.03	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych	otw.	9,000			
62	KNR-W 4-01 d.4 0206-04	ST 02.03	Naprawa otworów w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm z osadzeniem tulei ochronnych	szt.	9,000			
63	KNR 9-16 d.4 0109-01	ST 02.03	Izolacja kanałów wentylacyjnych o przekroju okrągłym samoprzylepną matą lamelową gr. 40mm- udział kształtek do 55%; średnica kanałów do 200 mm	m <sup>2</sup> izolacji	18,196			
Razem dział: Instalacja wentylacji mechanicznej								

## KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **NAZWA INWESTYCJI**

**KONSERACJA WNETRZA SALI TEATRALNEJ W TEATRZE im. J. OSTERWY W  
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM**

### **ADRES INWESTYCJI**

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 9

### **INWESTOR**

Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 9

**BRANŻA** konserwatorska

**kwota brutto**

**VAT 23%**

**Kwota netto**

Wycena prac konserwatorskich została wykonana w oparciu o projekt Zasad Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów- Restauratorów Dóbr Kultury opracowany przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP w listopadzie 2000 roku oraz dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W IV kwartale 2016 roku wynosiło ono 4181,49 zł.- suma ta traktowana jest jako stawka podstawowa.

Szczecin, czerwiec 2017

PRZEDMIAR

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	j.m	ilość
<b>1.1 Plafon polichromowany i sceny figuratywne</b>		
1.1.1 kal.własna Prace przygotowawcze, inwentaryzacja stanu zachowania	kpl.	1
1.1.2 Prekonsolidacja warstwy malarskiej na suficie stopień trudności średni metylocelulozą 2%, za pomocą bibułki japońskiej- praca nad głową.	dm2	24009,00
1.1.3 Konsolidacja warstwy malarskiej na ścianach stopień trudności średni - praca nad głową.	dm2	21003,50
1.1.4 Oczyszczanie powierzchni z nawarstwień z zabytkowej polichromii, technika klejowa na pobiale, stopień trudności skomplikowany - praca nad głową.	dm2	24009,00
1.1.5 kalkulacja własna. Dezynfekcja metoda spryskiwania	m2	240,9
1.1.6 Oczyszczanie powierzchni z nawarstwień kurzu i brudu za pomocą rozpuszczalników .	dm2	1203,50
1.1.7 Podklejenie pęcherzy w obrębie polichromii, stopień trudności średni - praca nad głową.	dm2	24009,00
1.1.8 Utrwalenie polichromii, stopień trudności średni - praca nad głową.	dm2	24009,00
1.1.9 Zakładanie kitów i łat wapienno-piaskowych, stopień trudności średni - praca nad głową, ok.10%	dm2	1000,00
1.1.10 Uzupełnianie ubytków polichromii, stopień trudności skomplikowany - praca nad głową.	dm2	800,00
1.1.11 Rekonstrukcja uzupełniająca polichromii na ścianach pionowych, technika klejowa, stopień trudności prosty.	dm2	100,00
1.1.12 Rusztowanie rurowe, platformowe, podwieszane na całej powierzchni plafonu.	m2	240,00
1.1.13 Wykonanie złoceń na mikstion	dm2	120
2.1.1 Oczyszczanie powierzchni z wtórnych farb i pobiał mechanicznie, powierzchnia średnio skomplikowana	m2	15
2.1.2 Oczyszczanie powierzchni z wtórnych farb i pobiał chemicznie, powierzchnia średnio skomplikowana	m2	15
2.1.3 Opracowanie powierzchni gipsowych, uzupełnienie ubytków gipsu ceramicznego.	dm2	700
2.1.4 Rekonstrukcja malarska powierzchni płaskorzeźbionych	dm2	200
2.1.5 Wykonanie złoceń na mikstion	dm2	750
2.1.6 Ustawienie rusztowań rurowych	m2	36
3.1.1.Dwa słupki rusztowań samojezdnych do 8mwys.szer 2m.	m2	36
3.1.2 Konsolidacja warstwy malarskiej na ścianach- stopień trudności średni	dm2	1300
3.1.3 Oczyszczanie powierzchni z nawarstwień, technika klejowa na pobiale, stopień trudności średni	dm2	1300
3.1.4 kalkulacja własna. Dezynfekcja metoda spryskiwania	dm2	1300
3.1.5 Podklejenie pęcherzy w obrębie polichromii, stopień trudności średni -	dm2	250
3.1.6 Utrwalenie polichromii strukturalnie, stopień trudności średni.	dm2	1300

3.1.7 Zakładanie kitów i łał wapienno-piaskowych, stopień trudności średni .	dm2	25
3.1.8 Wykonanie złoceń na mikstion	dm2	250
3.1.9 Malowanie sztukaterii farbami żywicznymi	dm2	1300
4.1.1 prace przygotowawcze, inwentaryzacja stanu zachowania tynków	dm2	32500
4.1.2 Demontaż urządzeń elektrycznych itp., demontaż listew ściennych i innych zbędnych elementów na ścianach	kpl.	1
4.1.3 Ustawienie rusztowań	m2	35
4.1.4. Zabezpieczenie wyposażenia teatru, foliami budowlanymi	kpl.	1
4.1.5 Skucie tynków do 30% powierzchni	dm2	1020
4.1.6 Uzupełnienie tynków zaprawą wapienno-trasową	dm2	1020
4.1.7. Cienkowarstwowe szpachlowanie powierzchni ścian	dm2	13000
4.1.8. Usunięcie luźnej farby z balustrad balkonów	dm2	5000
4.1.9. Usunięcie pustych tynków na powierzchniach balustrad	dm2	2500
4.1.10. Uzupełnienie tynków zaprawą wapienno-piaskową, szpachlowanie całości	dm2	2500
4.1.11. Przygotowanie podłoża pod malowanie	dm2	13000
4.1.12. Malowanie ścian i balustrad balkonów	m2	325
4.1.13. Rekonstrukcja profilowań pod balkonami i pod łokietnikami, metodą ciągnioną za pomocą szablonu.	mb2	30
4.1.14. Wykonanie szablonów malarskich do przeniesienia malowideł na frontach	szt.	5
4.1.15. Malowanie wici roślinnej na balustradach	dm2	2000
4.1.16 Malowanie cokołu i listew drewnianych, profilowany wzdłuż ścian i opasek drzwiowych.	m2	78,4
4.1.17 Montaż nowych listew przyściennych i przypodłogowych	mb	260